MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo y General Díaz
Teléf. 0858 – 285420

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2017

"ADQUISICIÓN DE GENERADORES"

ADDENDA Nº 2

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa Misiones, de conformidad de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones emite la presente adenda correspondiente al Llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2017 para ***"ADQUISICIÓN DE GENERADORES"*** a fin de **Modificar los siguientes puntos del PBC** que quedan establecidos de la siguiente manera:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Abg. Arnaldo Valdez Noguera, Intendente Municipal*** Dirección: ***14 de mayo c/ Gral. Díaz*** Ciudad: ***Santa Rosa Misiones*** Teléfono: ***0858285379*** Dirección de correo electrónico: ***muni_santarosa@yahoo.es*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: **14 de julio de 2017 hasta las 11:00 hs.***

IAO 23	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Abg. Arnaldo Valdez Noguera, Intendente Municipal*** Dirección: ***14 de mayo c/ Gral. Díaz*** Ciudad: ***Santa Rosa Misiones*** Teléfono: ***0858285379*** Dirección de correo electrónico: ***muni_santarosa@yahoo.es*** La fecha y hora límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 18 de agosto de 2017** **Hora: *08:00 hs.***

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: ***Abg. Arnaldo Valdez Noguera, Intendente Municipal*** Dirección: ***14 de mayo c/ Gral. Díaz*** Ciudad: ***Santa Rosa Misiones*** Teléfono: ***0858285379*** Dirección de correo electrónico: ***muni_santarosa@yahoo.es*** La fecha y hora límite para la apertura de sobres es: **Fecha: 18 de agosto de 2017** **Hora: *08:20 hs.***

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

2. Especificaciones de los bienes ofertados

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERADOR

El equipo ofertado debe cumplir obligatoriamente y/o estar en el rango de las siguientes especificaciones técnicas:

Origen: No se aceptarán de procedencia China.
Marca: Especificar.
Potencia Prime: mínimo 40KVA
Potencia Stand by o de Emergencia: mínimo 44KVA
Frecuencia: 50Hz
Nro. De Fases: 3
Voltaje: 400/230V
Factor de potencia: 0,8

DIMENSIONES
Largo: máximo 2300 mm.
Ancho: máximo 840 mm.
Alto: máximo 1400 mm.

CABINA:
El equipo debe poseer la cabina insonorizada de fábrica, con certificación de cumplimiento de niveles de ruido, según norma ISO 8528 (o similar) proveida por el fabricante.
Nivel de ruido: 64dB(A) a 7 metros de distancia como máximo.

MOTOR.
Potencia de salida (Prime): máximo 38KW
Potencia de salida (Emergencia): máximo 42KW.
Velocidad nominal: 1500RPM.
Número de cilindros: 4.
Combustible: Diésel.
Cilindrada: maximo 2,5 L.

ALTERNADOR
Nº de Polos: 4.
Conexiones de bobinado: Estrella.
Aislamiento: clase H.
Nivel de protección: IP23.
Sistema de excitación: Auto regulable, sin escobillas.
Regulación de voltaje en estado estable: +/- 1.0%

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Capacidad de tanque de combustible: mínimo 80L
Consumo a 100% Carga Prime: máximo 10L/h.
Consumo a 75% Carga Prime: máximo 8L/h.

CARACTERISTICAS MECÁNICAS
Pre filtro con separador: Si
Transmisor de nivel de combustible: Si.
Silenciador residencial: Si.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
Protección de bobinado gris: Si.
Interruptor termo magnético de 3 polos en caja moldeada: Si.
Botón de detención de emergencia: Si.
Botón exterior de detención de emergencia: Si.

TABLEROS DE TRASNFERENCIA: (ATS)
(Los valores expresados a continuación, son valores mínimos):
PLC Controlador programado con entrada digital para arranque de la unidad electrógena a partir de una lógica externa y programable para arranques semanales fuera de carga en donde el suministro principal de energía necesariamente tendrá la prioridad.
Gabinete metálico externo 50x40x15cm.
Conmutación a través de contactores electromagnéticos capaz de soportar hasta 20% más que la capacidad nominal del alternador principal.
Sistema de by-pass para energía del suministro principal
Pulsador de parada de emergencia.
Relé de tiempo por cada conmutador final parametrizable de 0/30seg.

BASE DE HORMIGON.
Se deberá realizar una base de hormigón armado de igual dimensión de la superficie que abarca el equipo y con 20 cm de espesor, a modo de montar sobre él, el bastidor del grupo generador.

VISITA TÉCNICA
Se deberá realizar una visita técnica de modo a que el oferente pueda prever en su presupuesto todo lo necesario en cuanto a obras civiles, la provisión y mano de obra para las instalaciones mecánicas y eléctricas y todo lo necesario para entregar el bien conforme requerido.
Se deberá presentar la constancia de haber realizado la visita técnica o en su defecto deberá presentar una declaración jurada de conocer el sitio de montaje e instalación.

Para consultas y a aclaraciones favor comunicarse al Teléf.: 0858-285420