1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-9999	Construccion de columbario	1	GL	
sub item	Detalle de trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	173,27		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m2	173,27		
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	25,62		
1.5	Relleno de suelo y compactación interiores	m3	15,00		
1.6	Zapata de hormigon armado	m3	9,50		
1.7	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	m3	5,00		
1.8	Viga Inferior de hormigon armado	m3	4,20		
1.9	Losa de hormigon armado e:12cm	m3	22,60		
1.10	Mamposteria de elevacion 0,15	m2	106,00		
1.11	Provision y colocacion de cascotes	m2	173,27		
1.12	Provision y colocacion de carpeta alisada sobre contra piso	m2	173,27		
1.13	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	430,00		
1.14	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I