CÓMPUTO METRICO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS, DE Hº Aº Y ADOQUINADAS						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131701-012**	**Mantenimiento y reparación de calles y avenidas asfaltadas**	**GL**	**1**		
1.1		Desmonte, excavación y relleno con asfalto en frio con vibrocompactador y limpieza del lugar de trabajo	M2	100		
2	**72102702-002**	**Mantenimiento y reparación de calles y avenidas de Hº Aº**	**GL**	**1**		
2.1		Desmonte, excavación y relleno con H°A° de espesor= 0,10m con malla simple Ø de 6 y limpieza del lugar de trabajo	M2	120		
3	**72102702-002**	**Mantenimiento y reparación de calles y avenidas adoquinadas**	**GL**	**1**		
3.1		Desmonte, excavación y colocación de adoquines y reposición de faltantes o rotos y limpieza del lugar de trabajo	M2	300		
4	**72131701-007**	**Mantenimiento y reparación de desague pluvial en calles y avenidas**	**GL**	**1**		
4.1		Mantenimiento y reparación de desague pluvial en calles y avenidas	M2	150		
5	**72131702-001**	**Mantenimiento y reparación de puentes en calles y avenidas**	**GL**	**1**		
5.1		Mantenimiento y reparación de puentes en calles y avenidas	UN	2		
6	**72102702-002**	**Colocación de reductores de velocidad en calles y avenidas**	**GL**	**1**		
6.1		Colocación de reductores de velocidad en calles y avenidas	UN	25		
TOTAL OFERTA						