ACLARACIÓN Nº 1

"Construcción de Edificio para la Carrera de Contaduría Pública – Filial Villarrica – 1º Etapa"

Ítems 2.1 Estructuras de Hormigón Armado.
Los pilotes son por ml o m3?

Los pilotes deben ser cotizados por m3.

Ítems 5.4 Aislación de losa
En los planos no figuran el parapeto de borde de mampostería de 0.15 m. Como se presupuesta?

En relación al ítem Aislación de losa, se debe cotizar:
- Dos (2) hiladas de parapeto de 0,15 m, revocado
- Bocas de desagüe de Φ 0,75 cada 1,50 m de 0,45 m; con corte de 45º.
- Revoque con pendiente de 1,5 % con contrapiso
- Pintura elastomérica

Ítems 11.1 Instalación Eléctrica
En el rubro bocas de instalación eléctrica se refieren a circuitos de luz, toma, otros. Esto se debe presupuestar por circuitos o por bocas?

En el rubro circuito de instalación eléctrica se debe presupuestar:
- Electroductos
- Cajas
- Cableados

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe del Departamento de Contrataciones