**ADENDA N°2**

# CONCURSO DE OFERTAS n°03/2.015

**"Construcción de Pavimento tipo empedrado" ID nº 292659**

La presente adenda tiene por objeto aclarar y modificar lo siguiente:

**Sección VI. Formularios**

**FORMULARIO N° 1**

**DONDE DICE:**

## Lista de Cantidades y sus Precios.

## (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____

LCO N° _292659_

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem* No | Código de Catálogo* | **Descripción*** Construcción de pavimento tipo empedrado | **Unidad de Medida*** | **Cantidad*** | **Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]* | **Precio Tot** (IVA incluid *[indicar el preci por item]* |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | 72131701-002 | Relevamiento topográfico | m2 | 2495.00 | | |
| 2 | 72131701-002 | Cartel indicador medida (1,20 x 2,00) | un | 1.00 | | |
| 3 | 72131701-002 | Marcación y replanteo | m2 | 2.495.00 | | |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 4 | 72131701-002 | Terraplenado vibricompactado y perfilado | m3 | 499 | | |
| 5 | 72131701-002 | Provisión y colocación de cuneta cordón , de altura; 30cm., ancho: 50 cm, espesor: 8 cm, dosaje 1:3:5 | ml | 502.00 | | |
| 6 | 72131701-002 | Construcción de badén de hº aº de 1,60 m de ancho | ml | 17.60 | | |
| 7 | 72131701-002 | Canal de ha según detalle | ml | 57,00 | | |
| | | **Alcantarillado** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72131701-017 | Excavación | m3 | 24.00 | | |
| 9 | 72131701-017 | Cabecera de HºAº | m3 | 0.81 | | |
| 10 | 72131701-017 | Colchón de Arena | Gl | 1 | | |
| 11 | 72131701-017 | Tubos de H.A.º de 0.60 cm | un | 18.00 | | |
| 12 | 72131701-017 | Cargado y compactado | | | | |
| 13 | 72131701-017 | Losa de H.A. 0.15 de espesor con varilla doble malla de 12 mm c/15cm | M3 | 7.00 | | |
| | | **Empedrado** | M3 | 2.70 | | |
| 14 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra basáltica negra libre de descomposición y no meteorizada, con tierra colorada colchón 20 cm. | | | | |
| 15 | 72131701-002 | Construcción de cordón para confinamiento de empedrado | m2 | 2.235.00 | | |
| 16 | 72131701-002 | Compactación y relleno de espacios entre piedras | ml | 19.30 | | |
| 17 | 72131701-002 | Limpieza de Obra | m2 | 2.235.00 | | |
| | | Total | gl | 1 | | |
| | | | | | Precio Total** | |

**DEBE DECIR:**

**FORMULARIO N° 1**

# Lista de Cantidades y sus Precios.
# (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____

LCO N°_292659_____

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem* No** | **Código de Catálogo*** | **Descripción*** Construcción de pavimento tipo empedrado | **Unidad de Medida*** | **Cantidad*** | **Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]* | **Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]* |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | 72131701-002 | Relevamiento topográfico | m2 | 2495.00 | | |
| 2 | 72131701-002 | Cartel indicador medida (1,20 x 2,00) | un | 1.00 | | |
| 3 | 72131701-002 | Marcación y replanteo | m2 | 2.495.00 | | |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 4 | 72131701-002 | Terraplenado vibricompactado y perfilado | m3 | 499 | | |
| 5 | 72131701-002 | Provisión y colocación de cuneta cordón , de altura; 30cm., ancho: 50 cm, espesor: 8 cm, dosaje 1:3:5 | ml | 502.00 | | |
| 6 | 72131701-002 | Construcción de badén de h° a° de 1,60 m de ancho | ml | 17.60 | | |
| 7 | 72131701-002 | Canal de h°a según detalle | ml | 57,00 | | |
| | | **Alcantarillado** | | | | |
| 8 | 72131701-017 | Excavación | m3 | 24.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72131701-017 | Cabecera de HºAº | m3 | 0.81 | | |
| 10 | 72131701-017 | Colchón de Arena | Gl | 1 | | |
| 11 | 72131701-017 | Tubos de H.A.º de 0.60 cm | un | 18.00 | | |
| 12 | 72131701-017 | Cargado y compactado | M3 | 7.00 | | |
| 13 | 72131701-017 | Losa de H.A. 0.15 de espesor con varilla doble malla de 12 mm c/15cm | M3 | 2.70 | | |
| | | **Empedrado** | | | | |
| 14 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra basáltica negra libre de descomposición y no meteorizada, con tierra colorada colchón 20 cm. | m2 | 2.235.00 | | |
| 15 | 72131701-002 | Construcción de cordón para confinamiento de empedrado | ml | 19.30 | | |
| 16 | 72131701-002 | Compactación y relleno de espacios entre piedras | M2 | 2.235.00 | | |
| 17 | 72131701-002 | Limpieza de Obra | GL | 1 | | |
| | | Total | | | | |
| | | | | | Precio Total** | |

Lic. Nelly Benítez Paniagua
Responsable U.OC

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones