PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: ESCUELA Nº: 1.614 "MARIA FELICIDAD GONZALEZ" | FECHA: 10/06/2016

OBRA: REFACCION DE SEIS AULAS Y GALERIAS - COMEDOR

UBICACIÓN: EDELIRA I | SUPERFICIE TOTAL: 490,30m2.-

LOTE Nº 1 PABELLON DE DOS AULAS Y GALERIAS | 149,45m2.-

Nº- CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1- 72131601-002	Preparacion de obra				
1.1	Reparación de pared fisurado proponer solución adecuada (pared colocar varilla de 6 y 8mm en zig zag), revoque incluido, reparar unión de pared y pilar de hormigón verificar cimiento y prever solución técnica,.	gl	1,00		
2- 72131601-005	**Mampostería**				
2.1	Mampostería de ladrillo común de 0,15 para cerramiento de pared	m2	4,70		
3- 72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado				
3.1	Desmonte de chapas existentes, alfajías	m2	235,00		
3.2	Techo de chapa zincalum N° 26 sobre entablonado, membrana ISOLANT TBA 5mm. (Con recuperación de tirantes, alfajía y) Sector de galería y alero prever machimbre a la vista de primera calidad	m2	235,00		
3.3	Colocación de cornisa en cielorraso existente 54,75ml, y reparación de cielorraso, prever cerramiento tipo registro.-	gl	1,00		
4- 72131601-008	**Revoque**				
4.1	Revoque hidrófugo para zócalos externos perímetro de pared existente h: 0,30m.	m2	7,00		
5- 72131601-009	**Zócalos**				
5.1	Zócalos de baldosa calcárea en todas las aulas y galería	ml	70,00		
6- 72131601-001	Construccion e instalaciones electricas				
6.1	Refacción de acometida y medidor, cable subterráneo con registros herméticos, verificar distancia del medidor in situ	un	1,00		
6.2	Tablero Seccional (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	un	2,00		
6.3	Bocas de luces e interruptores (Marca sica, reggio, conatel, cable Impaco),	bc	37,00		
6.4	Boca para instalación de Aire Acondicionado	un	2,00		
6.5	Boca de Ventilador de techo	un	6,00		
6.6	Artefacto lumínico de 3 x 40 (Marca Philips)	un	12,00		
6.7	Artefacto lumínico de 1 x 40 (Marca Philips) 8 activado con fotocélulas	un	10,00		
6.8	Ventilador de techo Watson con colocación	un	6,00		
7- 72131601-010	**Aberturas**				
7.1	Reacondicionamiento de puerta de maderas 3 unidades(Cambio de cerradura y reparación de puertas)	gl	1,00		
7.2	Reacondicionamiento de ventana con vidrios rotos	gl	1,00		
8- 72131601-999	**Desagüe Pluvial**				
8.1	Canaletas des. 40 y bajadas tipo cadenas Chapa galvanizada Nº 24 incluido antioxidos y pintura sintéticas	ml	52,00		
8.2	Guardavientos laterales con ranuras	ml	18,60		
9- 72131601-012	Servicio de pintura				

9.2	De antepecho interior y exterior látex lavable	m2	47,50		
9.3	De paredes exterior con pintura color cerámico para ladrillo visto, zócalo de pilar, pilar	m2	146,00		
9.4	De cielorraso reparado existente y tiranteria con machimbre nuevo en aleros y galerías	m2	221,00		
9.5	De pintura de aberturas de madera	m2	10,10		
9.6	De pintura de abertura metálicas vidriadas	m2	18,70		
				Total	
LOTE Nº2, PABELLON DE TRES AULAS SUPERFICIE: 210m2					
1- 72131601-002	Preparacion de obra				
1.1	Reparación de pared fisuradas	gl	1,00		
2- 72131601-007	**Techo**				
2.1	Desmonte de chapas existentes, alfajías	m2	272,00		
2.2	Techo de chapa zincalum N° 26 sobre entablonado, membrana ISOLANT TBA 5mm. (Con recuperación de tirantes, alfajía y) Sector de galería y alero prever machimbre a la vista de primera calidad	m2	272,00		
2.3	Colocación de cornisa en cielorraso existente 104,4ml, y reparación de cielorraso, prever cerramiento tipo registro.-	gl	1,00		
3- 72131601-008	**Revoques**				
3.1	Revoque hidrófugo para zócalos externos perímetro de pared existente h: 0,30m.	m2	63,00		
4- 72131601-009	**Piso**				
4.1	Reparación de piso de galerías y aulas	gl	1,00		
4.2	Reparación de vereda, realizar alisado de cemento rodillado	m2	25,00		
5- 72131601-009	**Zócalos**				
5.1	Zócalo baldosa calcárea en aulas y galerías	ml	124,40		
6- 72131601-010	**Aberturas**				
6.1	Reparación de 3 puerta principal, cerradura, bisagras y pintura	gl	1,00		
6.2	Reacondicionamientos de ventanas tipo ventiluz, cambio de vidrios rotos	un	1,00		
7- 72131601-001	Construccion e instalaciones electricas				
7.1	Tablero Seccional (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	un	2,00		
7.2	Bocas de luces e interruptores (Marca sica, reggio, conatel, cable Impaco), Presupuestar y dimensionar conforme al esquema eléctrico.-	bc	42,00		
7.3	Boca para instalación de Aire Acondicionado	un	3,00		
7.4	Boca de Ventilador de techo	un	8,00		
7.5	Artefacto lumínico de 3 x 40 (Marca Philips)	un	14,00		
7.6	Artefacto lumínico de 1 x 40 (Marca Philips) activado con fotocélulas	un	10,00		
7.7	Ventilador de techo Watson	un	8,00		
8- 72131601-999	**Desagüe Pluvial**				
8.1	Canaletas des. 40 y bajadas Chapa galvanizada Nº 24 incluido antioxidos y pintura sintéticas	ml	54,40		
8.2	Guarda viento con ranuras	ml	20,40		
9- 72131601-012	Servicio de pintura				
9.1	De paredes látex color pintura de primera calidad	m2	127,40		

9.2	De antepecho interior con pintura sintética satinado	m2	77,25		
9.3	De paredes exterior con pintura color cerámico para ladrillo visto, zócalo de pilar.	m2	150,60		
9.4	De cielorraso reparado existente y tiranteria con machimbre nuevo en aleros y galerías	m2	257,00		
9.5	De pintura de aberturas de madera	m2	12,60		
9.6	De pintura de abertura metálicas vidriadas	m2	44,25		
				TOTAL	
LOTE Nº3 REFACCION AULA PREESCOLAR					
1- 72131601-002	Preparacion de obra				
1.1	Reparación de pared fisuradas	gl	1,00		
2- 72131601-005	**Mampostería**				
2.1	Mampostería de elevación por cambio de pendiente de techo	m2	4,00		
3- 72131601-998	**Estructura**				
3.1	2 Pilar de 20x20, dado de 0,40x0,40 profundidad mínima 0,60	m3	0,45		
4- 72131601-007	**Techo**				
4.1	Desmonte de chapas existentes, alfajías	m2	86,40		
4.2	Techo de chapa N° 26 sobre entablonado, membrana ISOLANT TBA 5mm., (Con recuperación de tirantes) Sector de galería y alero prever machimbre a la vista de primera calidad	m2	86,40		
4.3	Colocación de cornisa en cielorraso existente 27ml, y reparación de cielorraso, prever cerramiento tipo registro.-	gl	1,00		
5- 72131601-008	**Revoque**				
5.1	Revoque hidrófugo para zócalos externos perímetro de pared existente h: 0,30m., y mampostería nueva	m2	15,00		
6- 72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos				
6.1	Reparación de piso de galerías y aulas	gl	1,00		
6.2	Piso alisado de cemento	m2	10,00		
7- 72131601-009	**Zócalos**				
7.1	Zócalo en aulas y galerías	ml	34,00		
8- 72131601-010	**Aberturas**				
8.1	Puerta tablero y marcos nuevos, cerradura, bisagras, pintura, colocación	un	1,00		
8.2	Reacondicionamientos de ventanas tipo ventiluz, cambio de vidrios rotos	un	1,00		
9- 72131601-001	construccion e instalaciones electricas				
9.1	Tablero Seccional (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	un	1,00		
9.2	Bocas de luces e interruptores Presupuestar y dimensionar conforme al esquema eléctrico.-	bc	14,00		
9.3	Boca para instalación de Aire Acondicionado	un	1,00		
9.4	Boca de Ventilador de techo	un	2,00		
9.5	Artefacto lumínico de 3 x 40	un	4,00		
9.6	Artefacto lumínico de 1 x 40 activado con fotocélulas	un	5,00		
9.7	Ventilador de techo	un	2,00		
10- 72131601-999	**Desagüe Pluvial**				

10.1	Canaletas des. 33 y bajadas Chapa galvanizada Nº 24 incluido antioxidos y pintura sintéticas	ml	29,30		
10.2	Guardavientos con ranuras	ml	20,00		
11- 72131601-012	Servicio de pintura				
11.1	De paredes látex color pintura de primera calidad	m2	44,30		
11.2	De antepecho interior con pintura sintética satinado	m2	26,80		
11.3	De paredes exterior con pintura color cerámico para ladrillo visto, zócalo de pilar.	m2	103,00		
11.4	De cielorraso reparado existente y tirantería con machimbre nuevo en aleros y galerías	m2	84,00		
11.5	De pintura de abertura metálicas vidriadas	m2	6,90		
				Total	
				TOTAL	

SON GUARANIES:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: ESCUELA Nº: 2600 "LUIS CAMINOS" | FECHA: 31/08/2016

OBRA: REFACCION DE TECHO CINCO AULAS - DIRECCION

UBICACIÓN: EDELIRA km 3 | SUPERFICIE TOTAL: 355,52m2.-

LOTE Nº 4. PABELLON DE CINCO AULAS Y DIRECCION | 355,52m2.-

Nº- Codigo	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1- 72131601-002	**Preparacion de obra**				
1.1	Reparación de pared fisurado proponer solución adecuada (pared colocar varilla de 6 y 8mm en zig zag), revoque incluido, reparar unión de pared y pilar de hormigón verificar cimiento y prever solución técnica,.	gl	1,00		
1.2	Desmonte de techo de teja francesa y alfajía	m2	452,34		
2- 72131601-005	**Mampostería**				
2.1	Mampostería de ladrillo hueco para macizada, y pared por cambio de techo sector de sanitario y deposito	m2	40,55		
3- 72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				
3.1	Techo de chapa N° 26 sobre entablonado de madera, membrana ISOLANT TBA 5mm,(recuperación de tirante existente de madera dura), en alero colocar machimbre de primera.-	m2	392,50		
3.2	Techo de chapa N° 26 sobre entablonado de madera, membrana ISOLANT TBA 5mm, tirante de ybyrapyta de 2 x 5", machimbre a la vista en alero (Sector de baño y deposito para unificar techo)	m2	60,00		
3.3	Viga de madera dura de 4 x 8" de galería conforme al detalle del Mec. Asegurado con maderas y planchuela cada tirante, y viga de aleros	ml	38,00		
3.4	Viga limahoya 4 x 8"y techo nuevo	ml	14,50		
3.5	Reparación de cielorraso dañados	gl	1,00		
4- 72131601-008	**Revoque**				
4.1	Revoque hidrófugo interior y exterior de pared existente de ladrillo hueco y de pared de macizada	m2	41,00		
5- 72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**				
5.1	Refacción de acometida y medidor, cable subterráneo con registros herméticos, distancia del medidor	un	1,00		
5.2	Tablero Principal metálica de 12 modulo trifásico	un	1,00		
5.3	Tablero Seccional (Sujeto a dimensionamiento del oferente)	un	5,00		
5.4	Bocas de luces e interruptores	bc	65,00		
5.5	Boca para instalación de Aire Acondicionado	un	6,00		
5.6	Boca de Ventilador de techo	un	11,00		
5.7	Artefacto lumínico de 3 x 40	un	20,00		
5.8	Artefacto lumínico de 2 x 40	un	2,00		
5.9	Artefacto lumínico bajo consumo de 1 x 40, 5 activado con fotocélulas	un	12,00		
5.10	Artefacto lumínico de bajo consumo activado con fotocélulas	un	8,00		
5.11	Ventilador de techo con colocación	un	11,00		
5.12	Reacondicionamiento de ventana con vidrios rotos	gl	1,00		
6- 72131601-999	**Desagüe Pluvial**				
6.1	Canaletas de chapa galvanizada desarrollo 40	ml	80,00		

6.2	Canaleta limahoya desarrollo mínimo 0,60m	ml	7,50		
6.3	Guardavientos laterales con ranuras	ml	21,10		
				TOTAL	

SON GUARANIES: