PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/10
"Ampliación y Remodelación de la Clínica Periférica 12 de Junio"

ACLARACIÓN N° 2

Asunción, 01 de julio de 2010.

AL OFERENTE:
Con relación a la Licitación Publica Nacional N° 15/10 "Ampliación y Remodelación de la Clínica Periférica 12 de Junio", se responden consultas:

CONSULTAS

1- Ítem correspondiente a los transformadores de 750 kVA y 1.000 kVA, no ubicamos la alimentación en MT de dichos transformadores, motivo por el cual no es posible definir el alimentador en MT, lo mismo sucede con las celdas de SF6.

Respuesta: La alimentación en MT deberá ser definida según el Reglamento en MT de la ANDE. Dicha alimentación será subterránea.

2- No se visualiza el esquema unifilar del Tablero T-SS-GG.

Respuesta: no existe dicho tablero.

3- Cada punto de trabajo corresponde a: 1 toma común + 3 tomas con tierra + 2 tomas de datos?

Respuesta: Cada punto corresponde a: 1 toma común + 2 tomas con tierra + 1 tomas de datos.

4- La Central Telefónica debe constar de cuantas líneas externas y cuantas líneas internas? O sea de que capacidad es la Central Telefónica?

Respuesta: Deberá contar con 6 (seis) líneas externas y 92 (noventa y dos) líneas internas, como lo establecen los puntos 26.5 y 26.7 de las especificaciones técnicas correspondientes.

5- Cuál es la Cantidad de líneas externas y de Teléfonos Públicos que debe solicitar el contratista?

Respuesta: Deberá solicitar 6 (seis) líneas externas y tres de telefonos publicos.

6- Las protecciones contra sobretensiones transitorias DPS, serán del tipo monofásicas con o sin neutro? La corriente de 45 KA a qué tipo de onda corresponde 8/20 o 10/350? , corresponde a la corriente nominal o máxima?, o serán del tipo trifásico, 3 módulos de fase + 1 modulo neutro?

Respuesta: serán del tipo trifásico con 3 modulo de fase más un modulo de neutro.

7- La alimentación en MT del PD será aéreo o subterráneo?. Ó finalmente dependerá del proyecto elaborado por ANDE?.

Respuesta: Favor remitirse a la respuesta de la consulta 1.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

8- La Llave limitadora del transformador de 1000KVA

8.1.- Será de 1600A, como dice el plano?.

Respuesta: Si, Será de 1600A

8.2.- Donde incluimos el costo de la misma?; porque no está en la lista.

Respuesta: El costo se deberá cotizar en el ítem del transformador.

9- El banco de capacitores de 150 KVAr es para un transformador. Donde incluimos el costo para el otro transformador?.

Respuesta: El ítems 19.1.3.6 esta cotizado como global, en el que se debera ofertar 2 (dos) banco de capacitores, uno para el transformador 1000 KVA y otro para el transformador de 750 KVA.

10- Por el hecho de que las cantidades de las planillas de cómputo y presupuestos están basadas sobre un pre-dimensionamiento, nos permitimos sugerir que se cambie el tipo de contrato, en el sentido de que sea por unidad de medida o por medición de las cantidades efectivamente realizadas en obra, y no por ajuste relativo como esta indicado en el pliego.

Ello se debe a que por medio de la sugerencia indicada precedentemente, la citada licitación será realizada con mas transparencia y en condiciones de igualdad al momento de comparar la mejor y mas conveniente oferta.

Un ejemplo claro es el rubro de estructura de H°A°, pilotes otros que pueden diferir muchísimo del computo oficial.

Respuesta: no se modifica el tipo de contrato.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Sección de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S