Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL INMIGRANTE (EX FLORIDA) ENTRE LA RUTA N°1 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ Y LA CALLE GRAL. DIAZ

ITEMS	COD. CATALOGO	RUBRO	U.M.	CANTIDAD
1	82101502-004	Cartel de obra de 2,40 X 1,20 de chapa con marco metálico	UN	1,00
2	72131601-002	Replanteo general y fijación de cotas	M2	4.173,03
3	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo	M2	4.173,03
4	72141202-001	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC (con piedra negra basáltica) y piso de h° simple y sin tapa de h°a°, profundidad de 0,80 metros	ML	393,00
5	72131601-013	Dados de protección de canal	ML	373,90
6	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón simple dosaje 1:3:3	ML	327,15
7	72141202-001	Alcantarilla con muro de piedra bruta 0,30, de piedra negra basáltica, profundidad de 1.50 m y tapa de losa de h°a° de 15cm de espesor y hierros de 10mm en ambas direcciones c/ 15 cm dosificación 1:3:3	ML	10,60
8	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactada con pisón a mano y terminación con vibro compactador	M2	4.173,03
9	72131601-004	Baden de h° a°, de 1,50 m de ancho y 0,15 m de espesor	M3	2,58
10	72131601-013	Losa de h°a° para acceso vehicular de 10 cm de espesor	M3	3,20
11	72131601-013	Limpieza final de obra, retirado de todos los escombros	GL	1,00

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC
Municipalidad de Cnel. José F. Bogado.