Coronel José Félix Bogado, 10 de marzo del 2021.-

Señores:
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Departamento de UOC
Presente

REF.: REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA

Item	Descripcion del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Prec unitario
1	Cartel de Obras: 2,20 x 1,20 m, chap negra nro. 24 con armazon de hierro galbanizado y pintado con esmalte sintetico	un	1	1.050.000
2	Demolicion de techo de tejas coloniales maderamen y tejuelones seran reutilizados reponer los materiales dañados.	m2	150,7	9.800
3	Techo de chapas trapezoidal prepintada con aislacion de membrana tipo isolan de 5mm sobre estructuras de maderas y tejuelon existente y correas de perfiles de 60x40x2mm según detalles.	m2	150,7	200.000
4	Pinturas de aberturas de chapas doblada con pinturas sinteticas.	m2	5,04	23.520
5	Pinturas de ventiluces.	m2	17,4	28.500
6	Pinturas de maderamen y tejuelones.	m2	150,7	22.500
7	Pinturas de columnas revocadas.	m2	184,84	19.000
8	Pinturas de pared y ladrillos vistos al latex previa limpieza y reparacion de fisura y grietas.	m2	155,84	23.520
9	Instalacion del tablero TG de 25 AG.	un	1	440.000
10	Instalacion del Tablero TS de 20 AG con barrera de fase y neutro.	un	2	400.000
11	Cambio de placas puntos y tomas.	un	10	54.000
12	Circuitos para tomas de acondicionador de aire.	un	4	245.000

Vialcons Ingeniería
Ruc: 3446818-8
Paolo Rolón

13	Circuito de encendido automatico en corredor.	un	5	71.000
14	Artefactos led de 24watt.	un	12	100.000
15	Galeria artefactos led de 18 watt.	un	3	60.000
16	Instalacion de aire condicionador tipo split de 18,000BTU.	un	4	4.000.000
17	Instalacion de Ventilador de techo de 56".	un	4	495.000
18	Canaletas y bajadas de chapa de cing N°28 (8 bajadas)	ml	49,76	67.000
19	Bordes de ladrillos comunes 3 hiladas.	ml	72,5	9.000
20	Contrapiso de h°p° de 10cm de espesor.	m2	61,62	23.000
21	Carpeta con mescla 1:3 cemento arena ,fratachado 2cm de espesor cortado cada 2 m.	m2	87	23.000
22	Contrapiso de h°p° de 10cm de espesor para caminero.	m2	120	21.000
23	Carpeta con mescla 1:3 cemento arena ,fratachado 2cm de espesor cortado cada 2 m.	m2	120	24.000
24	Desague pluvial en forma de v de ladrillos comunes revocadas frente al pabellon sur en los costados 2 ladrillos transversales y en el centro 1 ladrillo longitudinal, de 10 a 15 cm de profundidad.	ml	30	33.000
25	Limpieza Final.	un	1	700.000

Vialcons Ingeniería
Ruc:3446818-8
Paolo Rolón
Paolo Rolon Batista

Vialcons Ingenieria

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 10 de marzo del 2021.

Señores
VIALCONS INGENIERIA
Presente

REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado **REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA** en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO – Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Barreiro
Encargado de UOC

Vialcons Ingeniería
Ruc: 3446818-8
Paolo Rolón

RECIBIDO POR: _____ _____
Firma Aclaración de Firmas

FECHA: 10 / 03 / 2021