LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10 /2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PARAGUAY- AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		- Movilización Inicial, demarcacion y replanteo area baños	Gl	1,00		
1.2		- Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00		
2	72131601-011	**OBRAS NUEVAS PARA BAÑO DAMAS**				
2.1		Desmonte Puerta existente previo apuntalamiento vano	Un	1,00		
2.2		Demolicion muro de 0,15 con su revestimiento	m2	4,20		
2.3		Desmontar Inodoro y Lavatorio con pedestal existente	Un	2,00		
2.4		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle en planos con ancho = 1,00 m (Incl. marco,cerradura, herrajes y contramarco)	Un	1,00		
2.5		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barras	Un	1,00		
2.6		Mampara de placa tipo eucatex con perfil acero galvanizado c/ puerta ancho mínimo 0,85 m	m2	6,50		
2.7		Accesorios y herrajes para puerta de mampara	Gl.	1,00		
2.8		Instalacion de Desague Cloacal y Agua Corriente para inodoro a reubicar	Gl.	1,00		
2.9		Colocación de Inodoro Recuperado (solo se reutiliza el artefacto de losa)	Un	1,00		
2.10		Barra de apoyo p/discapacitados de acero inoxidable	Un	1,00		
2.11		Obras de Albañileria y Revestimientos en Zonas afectadas (pisos, revestimiento azulejos, paredes, revoques, etc.)	Gl.	1,00		
2.12		Pintura sintetica semi - mate puerta placa de madera	m2	5,00		
2.13		Pintura de paredes al latex en zonas afectadas	m2	30,00		
3	72131601-011	**OBRAS NUEVAS PARA BAÑO HOMBRES**				
3.1		Desmonte Puerta existente previo apuntalamiento vano	Un	1,00		
3.2		Demolicion muro de 0,15 con su revestimiento	m2	4,80		
3.3		Desmontar Inodoro existente	Un	1,00		
3.4		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle en planos con ancho = 1,00 m (Incl. marco, herrajes, cerradura y contramarco)	Un	1,00		
3.5		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barras	Un	1,00		
3.6		Mampara de placa tipo eucatex con perfil acero galvanizado c/ puerta ancho mínimo 0,85 m	m2	8,00		
3.7		Accesorios y herrajes para puerta de mampara	Gl.	1,00		
3.8		Instalacion de Desague Cloacal y Agua Corriente para inodoro a reubicar	Gl.	1,00		
3.9		Colocación de Inodoro Recuperado (solo se re-utiliza el artefacto de losa)	Un	1,00		
3.10		Barra de apoyo p/discapacitados de acero inoxidable.	Un	1,00		
3.11		Obras de Albañileria y Revestimientos en Zonas afectadas (pisos, revestimiento azulejos, paredes, revoques, etc.)	Gl.	1,00		
3.12		Pintura sintetica semi - mate puerta placa de madera	m2	5,00		
3.13		Pintura de paredes al latex en zonas afectadas	m2	20,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10 /2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PARAGUAY- AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
4	72131601-010	**REPARACION y/o MANTENIMIENTO DE ABERTURAS**				
		Reparacion general de aberturas metalicas existentes (puertas y ventanas) cambio de herrajes, cerraduras, mantenimiento en general (Ver listado detallado)	Gl.	1,00		
5	72131601-010	**REPOSICION DE VIDRIOS EN ABERTURAS**				
5.1		Desmonte de vidrios rotos (precio promedio/unidad)	Un	16,00		
5.2		Provision de vidrio 4 mm (1.09 x 0.72)	Un	9,00		
		Provision de vidrio 4 mm (0.67 x 0.72)	Un	1,00		
		Provision de vidrio 4 mm (0.78 x 0.72)	Un	3,00		
		Provisión de vidrio 4 mm esmerilado (1.28 x 0.5)	Un	1,00		
		Provision de vidrio 4 mm esmerilado (0.46 x 0.59)	Un	1,00		
		Provisión de vidrio 6 mm (0.50 x 2.67)	Un	1,00		
5.3		Colocacion de vidrios (precio promedio/unidad)	Un	16,00		
6	72131601-009	**ENTREPISO METALICO**				
6.1		Confección y montaje de entrepiso metálico, con pilares, vigasy correas de tubos de chapa doblada. Piso de chapa antideslizante de 1/8"	m2	88,00		
6.2		Baranda para entrepiso con caños de 2"x1.20 mm	ml	38,00		
6.3		Confección y montaje de escalera metálica con perfiles e chapa doblada y malla de metal desplegado 270-30-30	Gl.	1,00		
6.4		Pintura sintetica (entrepiso, estructura y baranda) previa pintura anti-oxido.	m2	1,00		
7	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA ENTREPISO**				
		Desmontaje y remontaje de artefactos fluorescentes existentes y montajes de (4) artefactos nuevos bajo entrepiso. Con ductos externos metalicos galvanizados .Se agrega un toma y un punto de luz con cableado.Incluye (8) portalamparas metalicas y lamparas bajo consumo calido. Circuito con Alimentacion desde tablero existente.	Gl.	1,00		
8	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS GRAL.** **SEGURIDAD CONTRA-ROBO (ALAMBRICO)** 1 KIT VISTA 48 C/ COMPONENTES 1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE 1 KIT FUENTE 12 VOLT 4 AMP 1 TECLADO ADEMCO LCD 16 CARACTERES 1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP 1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER 10 SENSOR DE MOVIMIENTO **PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)** 1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED 26 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE **TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA**	Gl.	1,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10 /2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PARAGUAY- AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
9	72131601-013	**VARIOS**				
9.1		Arrendamiento y carga contenedor p/retiro de escombros	Vjes.	2,00		
9.2		Limpieza final de obra	Gl.	1,00		
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.