INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/13
"DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEÑALITICA, BASUREROS, SEPARADORES FIJOS Y MOVILES PARA RESIDUOS Y SERVICIOS DE PINTURAS PARA SEÑALIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL"AD REFERENDUM EJERCICIO 2013"

ADENDA Nº 3

Asunción, de Febrero de 2013.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/13 "DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEÑALITICA, BASUREROS, SEPARADORES FIJOS Y MOVILES PARA RESIDUOS Y SERVICIOS DE PINTURAS PARA SEÑALIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL"AD REFERENDUM EJERCICIO 2013,** se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

En la Sección III. Suministros Requeridos
Especificaciones Técnicas

Donde Dice;

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	Unid. Medida	Presentación
1	82121504-002	Diseño, provisión y colocación de cartel Señalítica externo	**Cartel Señalítica Externo:** Cartel Señalítica externo, hecho de caños cuadrados de 55x55x2,50 mm, deben estar enchapados con Chapas Negras Nº 20. **Las patas que sostienen la estructura:** deben ser de caños de (5) cinco pulgadas, pared de 2,50 mm. **Las zapatas** deben medir por lo menos Un (1) metro de profundidad y deben ser desmontables con bulones. Toda la estructura debe estar fondeada con Antióxido, aplicado con soplete para su mejor fijación, y luego pintados con soplete en los colores a indicar por la contratante, y barnizados.	M2	UNIDAD

Debe Decir:

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	Unid. Medida	Presentación
1	82121504-002	Diseño, provisión y colocación de cartel Señalítica externo	**Cartel Señalítica Externo:** Cartel Señalítica externo, hecho de caños cuadrados de 55x55x2,50 mm, deben estar enchapados con Chapas Negras Nº 20. **Las patas que sostienen la estructura:** deben ser de caños de (5) cinco pulgadas como minimo, pared de 2,50 mm. **Las zapatas** deben medir por lo menos Un (1) metro de profundidad y deben ser desmontables con bulones. Toda la estructura debe estar fondeada con Antióxido, aplicado con soplete para su mejor fijación, y luego pintados con soplete en los colores a indicar por la contratante, y barnizados. - Para carteles de 1 a 3 metros lineales se precisaran 2 zapatas con 2 soportes. -Para carteles de 4 a 6 metros lineales se precisaran 3 zapatas con 3 soportes. -Para carteles de 7 a 9 metros lineales se precisaran 4 zapatas con 4 soportes.	M2	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria Mena B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios