una cancha 40 x 20 de pista sintética
INCLUYE

- CESPED SINTETICO 60 mm: 1 (*una) Canchas de 40m. De largo x 20m. Ancho, + 20 m2 de blanco*
TOTAL: *820 mt2*

-ILUMINACION: *4 Postes con 2 Proyectores cada torre. Instalación completa hasta el tablero principal*

- ***REDES PERIMETRALES****: Provisión y colocación de redes, alrededor de todo el perímetro de la canchas, un total aproximado de 452 mt2 de red.*

- ARCOS FUTBOL: *Provisión y colocación de un par de arco, con redes oficiales medidas adecuadas.*

1. **Descripción**

Colocación de cancha sintética en la canchita municipal

2. **Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos**

CESPED SINTETICO 40 mts de largo y 20 mts de ancho totalizando 820 MT2

LUMINICA: 4 (cuatro) postes con 2 (dos) reflectores c/u

REDES PERIMETRALES: 452 MT2 (5 mt2)
Soportes y Caños 5mts altura
ARCOS DE FUTBOL: 2 arco con 2mts de altura x 3.5mts de ancho

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional



Observación: el vestuario que se observa y no hace parte del bien requerido por que ya existe actualmente.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional