COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad
1	Mantenimiento Preventivo de Transformador de 500 KVA	un.	1,00
2	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador - Transformador de 500 KVA	un.	1,00
3	Provisión de Seccionadores MT	un.	1,00
4	Mano de Obra - Seccionadores MT	un.	1,00
5	Provisión de Descargadores MT	un.	1,00
6	Mano de Obra - Descargadores MT	un.	1,00
7	Provisión de Herrajes MT	un.	1,00
8	Mano de Obra de herrajes MT	un.	1,00
9	Provisión terminales de 95mm con aislación termocontraíble	un.	1,00
10	Mano de Obra - Terminales de 95mm con Aislacion Termocontrolable	un.	1,00

11	Provision de Crucetas de Polimero MT	un.	3,00
12	Mano de Obra - Cambio de Crucetas de Polimeto MT	un.	1,00
13	Provision de Conductores de NYY 1x95mm	ml	50,00
14	Mano de Obra - Conductores de NYY 1x95mm	ml	50,00
15	Provision de Conductores de NYY 1x240 mm	ml	150,00
16	Mano de Obra - Conductores de NYY 1x240 mm	ml	150,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA GENERADOR			
17	Revisión y ajustes de sistema electrico del panel de control del generador.	un.	1,00
18	Revisión y ajustes al sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de exitación.	un.	1,00

19	Control del estado de los sistemas del equipo: Combustilble, ventilación, lubricación y arranque.	un.	1,00
20	Revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos.	un.	1,00
21	Chequeos del nivel y presión de aceite	un.	1,00
22	Chequeo de funcionamiento del indicador de nivel de combustible y del indicador del filtro de aire	un.	1,00
23	Provisión de repuesto: Filtro de aire	un.	1,00
24	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de aire	un.	1,00
25	Provisión de repuesto: Filtro de aceite	un.	1,00

26	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de aceite	un.	1,00
27	Provisión de repuesto: Filtro de combustible	un.	1,00
28	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de combustible)	un.	1,00
29	Provisión de refrigerante Gulf Organico 50/50 o equivalente y agua desmineralizada para radiador. De 30 litros	un.	1,00
30	MANO DE OBRA (Provisión de refrigerante Gulf Organico 50/50 o equivalente y agua desmineralizada para radiador. De 30 litros).	un.	1,00

31	Provision de baterias de 135 Amp.	un.	1,00
32	MANO DE OBRA (Provision de baterias de 135 Amp.)	un.	1,00
33	Provisión y cambio de llave de transferencia automatica	un.	1,00
34	MANO DE OBRA (Provisión y cambio de llave de transferencia automatica).	un.	1,00
35	Provision y cambio de picos Inyectores de combustible	un.	1,00
36	MANO DE OBRA (Provision y cambio de picos Inyectores de combustible).	un.	1,00
37	Provisión y cambio de alternador 24 V	un.	1,00

38	MANO DE OBRA (Provisión y cambio de alternador 24 V).	un.	1,00
39	Provision y cambio de soporte de motor	un.	1,00
40	MANO DE OBRA (Provision y cambio de soporte de motor).	un.	1,00
41	Provision y cambio de rele de 24 V	un.	1,00
42	MANO DE OBRA (Provision y cambio de rele de 24 V).	un.	1,00
43	Verificación del Sistema de Puesta a Tierra	un.	1,00
44	Provisión de CABLE CU DESNUDO 1 X 70 MM2	ml	60,00
45	Mano de Obra - Cable CU Desnudo 1x 70 mm2	un.	1,00
46	Provisión de JABALINA DE CU 3/4" x 3 mt.	un.	6,00
47	Mano de Obra - Jabalina de CU 3/4"	un.	1,00

48	Provisión de CONJUNTO P/SOLDADURA REF 115	un.	10,00
49	Mano de Obra - Conjunto p/ Soldadura REF 115	un.	1,00
50	Provision de Accesorios Menores varios	un.	1,00
51	Mano de Obra - Provision de Accesorios Menores Varios	un.	1,00
NIVEL SUBSUELO			
52	Provisión de tablero general metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
53	Montaje de tablero general metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
54	Provisión de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00

55	Montaje de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
56	Provisión de borneras riel para conductores eléctricos	Un.	1,00
57	Montaje de borneras riel para conductores eléctricos	Un.	1,00
58	Provisión de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	Un.	1,00
59	Montaje de Terminales Preaislados tubulares para conductores electricos	Un.	1,00
60	Provisión de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	Un.	1,00
61	Montaje de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	Un.	1,00

62	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	2500,00
63	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	2500,00
64	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	2050,00
65	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	2050,00
66	Provisión de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	65,00
67	Montaje de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	65,00
68	Provisión de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	30,00
69	Montaje de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	30,00

70	Provisión de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
71	Montaje de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
72	Provisión de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
73	Montaje de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
74	Provisión de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00

75	Montaje de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
76	Provisión de tablero de aires del nivel general	gl.	1,00
77	Montaje de tablero de aires del nivel general	gl.	1,00
78	Mano de Obra - Equilibrio de cuadro de cargas por circuitos	gl.	1,00
79	Mano de Obra - Etiquetado general del tablero	gl.	1,00
80	Provisión de accionadores del tablero principal del banco de capacitores	gl.	1,00
81	Montaje de Accionadores del Tablero Principal de Banco	gl.	1,00

82	Provisión de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	gl.	1,00
83	Montaje de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	gl.	1,00
84	Montaje de Sistema Funcional de Marcha	gl.	1,00
NIVEL PLANTA BAJA			
85	Provisión de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
86	Montaje de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
87	Provisión de borneras riel para conductores eléctricos	Un.	1,00
88	Montaje de borneras riel para conductores eléctricos	Un.	1,00

89	Provisión de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	gl.	1,00
90	Montaje de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	gl.	1,00
91	Provisión de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	gl.	1,00
92	Montaje de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	gl.	1,00
93	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	4580,00
94	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	4580,00
95	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	850,00

96	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	850,00
97	Provisión de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	120,00
98	Montaje de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	120,00
99	Provisión de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	60,00
100	Montaje de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	60,00
101	Provisión de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
102	Montaje de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00

103	Provisión de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
104	Montaje de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
105	Provisión de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
106	Montaje de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
107	Provisión de tablero de aires del nivel general	gl.	1,00
108	Montaje de tablero de aires del nivel general	gl.	1,00

109	Mano de Obra - Equilibrio de cuadro de cargas por circuitos	gl.	1,00
110	Mano de Obra - Etiquetado general del tablero	gl.	1,00
111	Mano de Obra - Sistema de puesta a tierra general	gl.	1,00
112	Provisión de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	gl.	1,00
113	Montaje de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	gl.	1,00
NIVEL PRIMER PISO			
114	Provisión de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00

115	Montaje de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
116	Provisión de borneras riel para conductores eléctricos	gl.	1,00
117	Montaje de borneras riel para conductores eléctricos	gl.	1,00
118	Provisión de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	gl.	1,00
119	Montaje de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	gl.	1,00
120	Provisión de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	gl.	1,00
121	Montaje de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	gl.	1,00

122	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	4500,00
123	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	4500,00
124	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	1200,00
125	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	1200,00
126	Provisión de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	120,00
127	Montaje de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	120,00
128	Provisión de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	90,00
129	Montaje de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	90,00

130	Provisión de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
131	Montaje de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
132	Provisión de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
133	Montaje de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
134	Provisión de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00

135	Montaje de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
136	Provisión de tablero de aires del nivel general	Un.	1,00
137	Montaje de tablero de aires del nivel general	Un.	1,00
138	Mano de Obra - Equilibrio de cuadro de cargas por circuitos	Un.	1,00
139	Mano de Obra - Etiquetado general del tablero	Un.	1,00
140	Montaje de sistema de puesta a tierra del Piso	Un.	1,00
141	Provisión de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	Un.	1,00

142	Montaje de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	Un.	1,00
143	Mano de Obra de Puesta en marcha funcional	Un.	1,00
NIVEL SEGUNDO PISO			
144	Provisión de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
145	Montaje de tablero seccional N°1 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
146	Provisión de borneras riel para conductores eléctricos	Un.	1,00
147	Montaje de borneras riel para conductores eléctricos	Un.	1,00
148	Provisión de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	Un.	1,00

149	Montaje de terminales preaislados tubular para conductores eléctricos	Un.	1,00
150	Provisión de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	Un.	1,00
151	Montaje de bandejas ranuradas portacables 250x50mm	Un.	1,00
152	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	3800,00
153	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 4mm	m.	3800,00
154	Provisión de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	980,00
155	Montaje de conductor electrico tipo multifilar de 6mm	m.	980,00
156	Provisión de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	150,00

157	Montaje de conductor electrico tipo NYY 1x95mm	m.	150,00
158	Provisión de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	150,00
159	Montaje de conductor electrico tipo NYY 4x35mm+T	m.	150,00
160	Provisión de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
161	Montaje de tablero seccional N°2 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
162	Provisión de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00

163	Montaje de tablero seccional N°3 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
164	Provisión de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
165	Montaje de tablero seccional N°4 metalico de embutir con sistema de barras FNT	Un.	1,00
166	Provisión de tablero de aires del nivel general	gl.	1,00
167	Montaje de tablero de aires del nivel general	gl.	1,00
168	Equilibrio de cuadro de cargas por circuitos	gl.	1,00
169	Etiquetado general del tablero	gl.	1,00
170	Provisión de sistema de puesta a tierra general	gl.	1,00

171	Provisión de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	gl.	1,00
172	Montaje de protecciones magnetotermicas de los tableros en general	gl.	1,00
173	Mano de Obra de Puesta en marcha funcional	gl.	1,00