Licitación por Concurso de Ofertas N° 25/2011

CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO Y PROVISION DE SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL COMITÉ KUARAHY ARA DE LA COMPAÑÍA CABAÑAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE - DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA

Circular 2

PREGUNTA 1: Los microaspersores solicitados dicen ser RFR, a) que significan las siglas?, b) es un modelo de alguna marca o procedencia?, c) Es de una línea económica?, d) Favor si puede indicar también las dimensiones del mismo pues existe una gran variedad.

RESPUESTA a): Las siglas significan: Rondo con regulador de flujo (caudal).
RESPUESTA b): No. No corresponde a un modelo de artículo ni procedencia.
RESPUESTA c): No. No es de una línea económica.
RESPUESTA d): Según las Especificaciones Técnicas: "…micro aspersores RFR de flujo regulado 95 lts/hora…".

PREGUNTA 2: Se puede conocer la distancia entre el tanque y el invernadero?. La ubicación del pozo lo determinara la fiscalización?
RESPUESTA 2: La distancia entre el tanque y el invernadero queda a criterio técnico del contratista. La ubicación del pozo lo determinara el contratista.

PREGUNTA 3: Que distancia hay entre el pozo y la fuente de energía eléctrica?
RESPUESTA 3: La ubicación del pozo queda a criterio técnico del contratista.

PREGUNTA 4: El esparcido de la piedra triturada abarca toda la superficie de los invernaderos, de ser así que espesor tendrá?
RESPUESTA 4: Abarca toda la superficie, y tiene un espesor mínimo de 10 cm.

PREGUNTA 5: La malla antiácida que porcentaje de cobertura del tejido solicitan.
RESPUESTA 5: Porcentaje necesario para los requerimientos de la actividad (floricultura).