MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

ADENDA Nº 01/2020
Contratación Directa (CD) Nº 05 /2020 Construcción de Cocina Comedor Escuela Básica Nº 1459 Tupasy Renda con Id. Nº 383.086

Puerto Pinasco, 01 de JULIO de 2020

Señores
Oferentes Potenciales
Presente:

Conforme a la Nota DNCP Nº 11.669/2020 los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones quedan redactados de la siguiente manera:

1. **MODIFICACIONES EN EL SICP**
   - Fecha y hora tope de consultas

2. **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION**

   Garantía de Mantenimiento de Oferta*
   - Garantía de Mantenimiento de Ofertas será extendida en formato de Declaración Jurada.

3. **D) CAPACIDAD FINANCIERA**

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• **Coeficiente de Liquidez**: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a *1.* Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. **2016-2017-2018**	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.
Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

• **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a *0,80*. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados **2016-2017-2018**	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5**
• Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **20%** Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 60% del requisito mínimo	Completar el **Formulario N° 5**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.
Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.					

4. REQUISITOS DOCUMENTALES

d.1. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO

a)	Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuesta para procesos de SBE.
b)	Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
c)	Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
d)	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2016, 2017 y 2018 para contribuyentes de IRACIS.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1459 TUPASY RENDA

nro.	ITEMS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	**ANEXO PUBLICADO Y NUMERADOS**
1.2	REPLANTEO	
1.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	
1.4	ZAPATAS DE HÂºAÂº	
1.5	PILARES DE HÂºAÂº	
1.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HÂºAÂº Y VIGA 3	
1.7	ENCADENADO DE HÂºAÂº	
1.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	
1.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	
1.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	
1.11	AISLACION DE PAREDES	
1.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.
Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

1.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	
1.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	
1.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	
1.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	
1.17	TIRANTES DE 2X6 CON LISTON DE BOCA DE 2"X 3" DE HºÂº	
1.18	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	
1.19	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	
1.20	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	
1.21	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	
1.22	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	
1.23	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	
1.24	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	
1.25	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	
1.26	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	
1.27	VENTANAS BALANCINES	
1.28	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	
1.29	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	
1.30	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	
1.31	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	
1.32	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	
1.33	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	
1.34	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	
1.35	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	
1.36	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	
1.37	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	
1.38	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	
1.39	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	
1.40	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	
1.41	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	
1.42	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	
1.43	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	
1.44	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.
Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

1.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	
1.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	
1.47	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	
1.48	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	
1.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	
1.50	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	
1.51	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	
1.52	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	
1.53	VENTILADOR DE TECHO DE 56	
1.54	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	
1.55	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	
1.56	CARTEL DE OBRAS	
1.57	LIMPIEZA DE OBRAS	

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas adjuntas forman parte integral de la presente adenda.

7. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Agosto 2020*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Setiembre 2020*
Certificado 3	*Certificado de Obra*	*Octubre 2020*

Sin otro motivo, me despido

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco