MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

OBRA: CONST. DE EMPEDRADO CÑÍA. GRAL. AQUINO

CÓDIGO	Rubro	U/M	Cantidad	P/U	P.Total
72131701-002	**CONSTRUCCCIÓN DE EMPEDRADO**				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Limpieza del lugar, desbroce de malezas y destronque	gl	1,0	-	-
	Replanteo General de Obra	gl	1,0	-	-
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Ajuste de Nivel, excavación y corte de terraplen	gl	1,0	-	-
	Preparación del Terreno	m2	2.300,0	-	-
	Colchon de Arena E= 15cm promedio	m2	2.300,0	-	-
	CORDONES				
	Provisión y colocacion de cordones de piedra	ml	920,0	-	-
	Relleno para soporte de Cordones	ml	920,0	-	-
	EMPEDRADO				
	Pavimento tipo empedrado	m2	2.300,0	-	-
	Relleno de espacios y compactación entre piedras c/ ripio	m2	2.300,0	-	-
	Limpieza final de Obra	gl	1,0	-	-
	TOTAL:				-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C. Nº 138

Carlos Ismael Escurra E.

Municipalidad de Escobar