República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N°03/2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA AVDA JUAN ESTEBAN RAMIREZ E/ GERARDO CABRERA Y MARISCAL ESTIGARRIBIA.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Replanteo general y fijación de cotas	m2	3425,53
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	3425,53
3	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	42,84
4	Badén de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	32,13
5	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° pobre sin tapa de H°A° hasta 1.2 de profundidad (incluye acceso vehicular)	ml	148,31
6	Alcantarilla con muros de piedra bruta 0,30 profundidad de 1.50 y pilares de h°a° de 20x20cm cada 2.00m y tapa de h°a°	ml	23
7	Tapa de losa de H° A° sobre canal de PBC existente	m3	5,564
8	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H°A° según detalle	m2	170,15
9	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con vibrocompactador de 7.000 kg. Mínimo.	m2	3425,53
10	Cordón simple de H°A°	ml	280,96
11	Limpieza de paseo central (retirar todos los restos de piedras y/u otro material), y relleno con tierra apta la plantación de árboles nativos. Colocación de plantas nativas (Sibipiruna) cada 5 metros en el paseo central.	global	1
12	Limpieza final general en zona de obra (especificación de limpieza en la Sección III)	global	1

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa Contratación

Carlos A. Bareiro
Departamento de UOC