PLANILLA DE COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO INSDUSTRIAL KM 54								Fecha:	
								LCD Nº :	27/2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131701-012	CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº24 DE 1,50X1,20M. (MUNICIPALIDAD DE CAACUPE)	N/A	N/A	UNIDAD	1	UNIDAD		
2	72131701-012	REPLANTEO Y MARCACION	N/A	N/A	M2	3.170	M2		
3	72131701-012	PERFILADO CAJA DE EMPEDRADO	N/A	N/A	M3	850	M3		
4	72131701-012	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PRE FABRICADOS, DE ALTURA: 30CM; LARGO:50CM; ANCHO: 8CM.	N/A	N/A	ML	820	ML		
5	72131701-012	EMPEDRADO Bº INDUSTRIAL, KM 54	N/A	N/A	M2	3.170	M2		
6	72131701-012	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	N/A	N/A	M2	3.170	M2		
7	72131701-012	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES, ANCHO: 1,00M.	N/A	N/A	M3	40	M3		
8	72131701-012	SUBMURACION TRANSVERSAL	N/A	N/A	M3	36	M3		
9	72131701-012	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	M2	3.170	M2		
Precio Total									

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 2051/2003