MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

San Pedro-Paraguay

Adenda Nº 1

Yrybucua 01 de diciembre de 2016

"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO "ID Nº 320.443 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 8

Fecha tope de consultas de oferta: 06 de diciembre del año 2016 10:30 hs.

Fecha Tope de presentación de oferta: 09 de diciembre del año 2016 10:00 hs.

Fecha tope de Apertura de Ofertas: 09 de diciembre del año 2016 10:30 hs.

Se realiza las siguientes correcciones y aclaraciones:

1.- Pagina 5 punto 3 :El ID del llamado en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas es el :320.443.

2.- En la Pagina 14 Punto 4: el plazo de duración de la garantía de fiel cumplimiento es de 30 días posterior a la finalización de la vigencia de contrato.

3.- Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia: no aplica

4.-El plazo de ejecución es de 70 (setenta) días desde la emisión de la orden de inicio.

5.- Pagina 17 punto 23 y proforma del contrato es de 90 noventa dias.

6.- v Otros Documentos Adicionales : no aplica.

7.- Lista de Precios:

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO

UBICACIÓN: ESC. YBUPORA-DISTRITO YRYBUCUA

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Item	CÓDIGO DE CATALOGO	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIFERENCIADOS de 6 CASETAS				
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Letrero de obra	Un	1		
2	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	M2	27,1		
3	72131601-002	Replanteo	M2	27,1		
4	72131601-002	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación	M3	10,00		
		Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)				
5	72131601-004	Encadenado de H° A°	M3	2.40		
		Mampostería de Nivelación (1:2:8)				
6	72131601-003	De 0,30 mts. de ancho	M2	12,20		
7	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50		

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

		Aislación Horizontal Asfáltica				
8	72131601-006	De mampostería	M2	5,30		
		Mampostería de Elevación (1:2:8)				
9	72131601-006	De 0,15 mts para revocar	M2	55,00		
10	72131601-005	De 0.15 mts.visto 1 cara ladrillos comunes	M2	48,00		
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 var.8 mm por hilada(2 hiladas)	M L	20,00		
		Cubierta				
12	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	43,00		
		Revoque				
13	72131601-008	De mamp. interior y exterior a una capa	M2	162		
14	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	22		
15	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M2	22		
16	72131601-009	Zócalo calcáreo	ML	2.6		
		Aberturas metálicas				
17	72131601-010	Ventana tipo balancines	M2	3,36		
		Aberturas madera				
18	72131601-010	Puerta tablero	M2	5,04		
19	72131601-010	Para boxes enchapado con formica	Un	5,00		

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

		Alfeizar de ventanas				
20	72131601-010	De revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	7,00		
		Pinturas				
21	72131601-010	De mampostería a la cal	M2	66,00		
22	72131601-012	De aberturas madera con barniz sintético	M2	10,10		
23	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36		
24	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00		
25	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00		
		Vidrios				
26	72131601-012	Vidrios dobles	M2	3,36		
27		**Revestimientos**				
	72131601-009	Revestido con azulejo blanco 15x15 h=1.20	M2	97,50		
		Instalación Eléctrica				
28	72131601-010	Instalación eléctrica	GL	1		
29	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1		
		Instalación Sanitaria				
30	72131601-011	a-Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1		
31	72131601-011	b-cámara séptica	UN	1		

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

San Pedro-Paraguay

32	72131601-011	C-pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1		
33	72131601-011	Limpieza Final	M2	27,00		

El precio total es de guaraníes _____ *(completar en letras)* _____

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Luiz Enrique Orrego
Encargado de UOC