MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción Bloque de Sanitarios
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5537 Manuel Ortiz Guerrero-Puerto Indio- Distrito de Mbaracayú

ITEM	RUBROS - SANITARIOS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos preliminares***				
1.1	Replanteo y marcación	m2	53,00		
1.2	Relleno y compactación	m3	16,00		
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Excavación Zapata de H°A° (0,80x0,80x0,40)	m3	2,30		
2.2	Pilar de H°A° (15x30)	m3	1,20		
2.3	Vigas de fundación de H°A° (20x25)	m3	1,78		
2.4	Vigas cadena de H°A° superior	ml	39,65		
3	***Mamposteria***				
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	11,89		
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15	m2	121,00		
3.3	Aislación horizontal	ml	43,00		
4	**Revoque**				
4.1	Revoque de pared interior	m2	84,00		
4.2	Revoque de pared exterior con hidrófugo	m2	80,00		
4.3	Revestimiento de azulejos	m2	37,00		
5	**Techo**				
5.1	Techo de cerámico (tejas con tejuelones de 1ª, maderamen tirantes y viga en galeria)	m2	68,00		
5.2	Canaleta, bajadas y desague pluvial	ml	26		
5.3	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (50 ml)	un	2		
6	**Piso**				
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)	m2	80,00		
6.2	Piso cerámico	m2	53,00		
6.3	Zócalo cerámico	ml	30,00		
6.4	Piso baldosón para guarda obra	m2	26,48		
6.5	Piso de Hº para acceso a discapacitados	m2	3,00		
6.6	Desague cloacal, registros, (2)cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	gl	1		
6.7	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(5 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios y artefactos para un baño especial para discapacitados)	gl	1		
7	**Aberturas**				
7.1	Provisión y colocación de puertas metálicas (0,90x2.10)	un	1,00		
7.2	Provisión y colocación de puertas metálicas (0,70x2.10)	un	2,00		
7.3	Provisión y colocación de puertas metálicas (0,60x1,70)	un	5,00		
7.4	Ventana balancín con vidrios de 4mm	m2	1,80		
8	***Pintura***				
8.1	Paredes interior	m2	84,00		
8.2	Paredes exterior	m2	80,00		
8.3	Aberturas :puertas, ventanas	gl	1,00		
8.4	De canaletas y bajadas	ml	26,00		
8.5	De techo: maderamen, tejuelones y viga	m2	68,00		
9	**Instalación eléctrica**				
9.1	Instalación eléctrica(tablero principal, acometida 30mts,provisión de cableados)	gl	1,00		
9.3	Provisión y colocación (4un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,3 un.De lámpara fluorescente 1x40w, 3bocas para toma)incluye cables	gl	1		
9.4	Limpieza final	gl	1		
		TOTAL GS……..			

Son Guaranies: