COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIDNES N° 1
Jefatura
*****

ADENDA N° 03

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2016 – PARA LAS "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL COMANDO DE ARTILLERÍA (COMARTE) ID N° 312391

Modificación de la Sección VI - FORMULARIDS:

DONDE DICE:

Planilla de Precios.

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL COMANDO DE ARTILLERÍA (COMARTE)"

Fecha: _____
LPN N° _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Item* Nu	Código de Catálogo*	Descripción*	Marca	Procedencia	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA Incluido)
1	72102802-001	Reparaciones mayores de Edificios y Locales del Comando de Artilleria (COMARTE)	Indica	indicar	1	unidad	Indicar	Indicar

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	Indicar

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

BLOQUE 1 "COMEDOR - PANADERÍA - CASINO":

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA; QUE INCLUYEN EN:					
1	Instalación de Obrador	M2	60,00	indicar	indicar
2	Instalación de Sanitarios Móviles para el Personal	UNIDAD	6,00	indicar	indicar
3	Instalación Eléctrica Móviles	GLOBAL	1,00	indicar	indicar
4	Servicio de Alquiler Contenedores para Escombros	UNIDAD	20,00	indicar	indicar
5	Servicios de Alquiler de Andamios Metálicos para Desmonte de Techos	UNIDAD	4,00	indicar	indicar
6	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar	M3	100,00	indicar	indicar
7	Demolición de Techos de chapas, retiro de toda la estructura de techo	M2	782,25	indicar	indicar
8	Demolición de mamposterías para aberturas de ventanas	M2	60,72	indicar	indicar
9	Demolición de Piso	M2	670,50	indicar	indicar
10	Demolición de Revoque Deteriorado	M2	200,00	indicar	indicar
11	Demolición de mesadas y asientos de hormigón armado	UNIDAD	6,00	indicar	indicar
12	Demolición y retiro de toda la instalación eléctrica	GLOBAL	1,00	indicar	indicar
13	Demolición de ventanas	UNIDAD	52,00	indicar	indicar
14	Demolición de puertas de madera existentes	UNIDAD	7,00	indicar	indicar
15	Demolición de Armarios, Guarda Ropas	UNIDAD	6,00	indicar	indicar
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA/MAMPOSTERÍA; QUE INCLUYE EN:					
16	Cimiento de Piedra Bruta	ML	17,20	indicar	indicar
17	Encadenado inferior de H°A° 15x20cm, como Nivelación	ML	17,20	indicar	indicar
18	Aislación Hidrófuga de Muro de Nivelación de 0,15 en 3 Caras	ML	17,20	indicar	indicar
19	Mampostería de Ladrillos comunes de 0,15m	M2	34,40	indicar	indicar
20	Mamposterías de cierres de ventanas existentes	M2	52,00	indicar	indicar
REVOQUE/REVESTIMIENTOS; QUE INCLUYE EN:					
21	Reparación de Azulejos con Base de Revoque Grueso a la Cal	M2	6,00	indicar	indicar
22	Azulejado de mesadas en comedor	UNIDAD	10,00	indicar	indicar
23	Revoque interior Fratasado de Muros	M2	200,00	indicar	indicar
24	Provisión y colocación de mesada de granito de 0,60 m de ancho, en sector de servicios	ML	1,60	indicar	indicar
25	Vierteaguas en aberturas	ML	203,60	indicar	indicar

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
Jefatura
*****

CONTRAPISOS/PISOS: QUE INCLUYEN EN;					
26	Contrapiso de Hormigón de Cascotes de e=7cm	M2	1.004,10	Indicar	indicar
27	Carpeta base para Piso Porcelanato	M2	635,10	Indicar	indicar
28	Colocación de Piso Porcelanato	M2	639,10	Indicar	indicar
29	Colocación de Piso de Baldosones de Hormigón en el exterior	M2	365,00	Indicar	Indicar
30	Zócalo de Porcelanato	ML	185,00	Indicar	Indicar
REPARACIÓN TECHO: QUE INCLUYE EN;					
31	Provisión y colocación de Pilares de Estructura chapa plegable con zapatas de hormigón armado de 0,90 x 0,80	UNIDAD	32,00	Indicar	Indicar
32	Provisión y colocación de techo de chapas de zinc acanaladas N° 24 sobre estructura chapa plegable, con aislación térmica de isolant	M2	1.028,10	Indicar	indicar
33	Cielorraso de yeso desmontable 60 x 60 sobre estructura de aluminio	M2	1.028,10	Indicar	Indicar
34	Canaletas aleros D 40 de chapa 26	ML	160,00	Indicar	Indicar
35	Bajadas con caño de 100 mm	ML	48,00	Indicar	Indicar
INSTALACIONES ELÉCTRICAS: QUE INCLUYEN EN;					
36	Tablero Seccional, para 36 TM, con Riel para Fase, Neutro + Tierra	GLOBAL	1,00	Indicar	indicar
37	Alimentación de Tablero Seccional, Conductor 4x16mm.	ML	25,00	Indicar	indicar
38	Bocas de Lámparas	UNIDAD	64,00	Indicar	Indicar
39	Bocas de Tomas de Electricidad incluido Fichas y Tapa Plástica	UNIDAD	45,00	Indicar	Indicar
40	Bocas de Tomas trifásicas en panadería	UNIDAD	4,00	Indicar	Indicar
41	Bocas de Ventiladores de Techo	UNIDAD	28,00	Indicar	Indicar
42	Provisión y Colocación de Luminarias con Focos Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	19,00	Indicar	Indicar
43	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de embutir en diecrasado con parabolico de 2x40 w	UNIDAD	45,00	Indicar	Indicar
44	Provisión y Colocación de Ventiladores de Techo de 56" Motor Pesado	UNIDAD	28,00	Indicar	Indicar
45	Bocas Nuevas de AA, Trifásica	UNIDAD	5,00	Indicar	Indicar
46	Cableados Varios de 2mm, 4mm y 6mm, En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m	ML	1.600,00	Indicar	Indicar
47	Instalación de tierra	UNIDAD	1,00	Indicar	Indicar
ABERTURAS					
48	Puerta Tablero de 1,30 x 2,15, doble hoja, incluye marco, cerradurpo llave chica y herrajes	UNIDAD	1,00	Indicar	Indicar
49	Puertas de 1,80 x 2,15 de blindex de 10 mm, dos hojas con frenos, cerraduras y manija	UNIDAD	8,00	Indicar	Indicar
50	Ventanas de Blindex de 8 mm de 2,20 x 1,10, cuatro hojas	UNIDAD	23,00	Indicar	Indicar
INSTALACIÓN SANITARIA: QUE INCLUYEN EN;					
51	Instalación de Agua Corriente para Peluquería, incluye Cañería de Plástico PVC Roscable y Accesorios	GLOBAL	1,00	Indicar	Indicar
52	Instalación de Agua Corriente para lavamanos y lavaplatos externos	UNIDAD	30,00	Indicar	Indicar
53	Desagüe Cloaca, para Piletas, incluye Cañería de Plástico PVC, Desengrasador y Accesorios	UNIDAD	30,00	Indicar	Indicar
54	Levadero con fregadero de Granito de 1 Bacha	UNIDAD	1,00	Indicar	Indicar
55	Juego Griferías y Accesorios para Levatorios y Fregaderos	UNIDAD	30,00	Indicar	Indicar
56	Construcción de bandejas de lavado, de material, azulejados	UNIDAD	6,00	Indicar	Indicar
57	Desengrasadores	UNIDAD	12,00	Indicar	Indicar
58	Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	UNIDAD	2,00	Indicar	Indicar
59	Registros Cloacales	UNIDAD	3,00	Indicar	Indicar
SERVICIO DE PINTURAS INTERIOR/EXTERIOR: QUE INCLUEYEN EN;					
60	Pintura Interior de Paredes, al Látex	M2	578,00	Indicar	Indicar
61	Pintura Exterior de Paredes, al Látex	M2	585,00	Indicar	Indicar
62	Pintura de Mesas y Asientos de MDF, al Látex	M2	75,60	Indicar	Indicar
63	Pintura de estructura Metálica, al Sintético	M2	20,00	Indicar	Indicar
64	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintético	M2	7,00	Indicar	Indicar
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN EN;					
65	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	UNIDAD	1,00	Indicar	Indicar
	TOTAL BLOQUE "A".....				indicar

BLOQUE 2 "COCINA"

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES: QUE INCLUYE EN;					
66	Servicio de Alquiler de Contenedores para Escombros	UNIDAD	10,00	Indicar	Indicar
67	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar de la Obra	M3	60,00	Indicar	Indicar
68	Demolición de Techo de Tejas y Tejuelas Incluido Estructura de Madera con Recuperación	M2	240,00	Indicar	Indicar
69	Demolición de Mamposteria	M2	8,00	Indicar	Indicar
70	Desarmado de Instalación Sanitaria y Retiro de Artefactos	GLOBAL	1,00	Indicar	Indicar

71	Demolición de Revoque Deteriorado	M2	120,00	indicar	indicar
72	Demelición de Contrapise Deterioraco	M2	20,00	indicar	indicar
73	Demelición de Piso Interior Deteriorado	M2	20,00	indicar	indicar
74	Demolición de Pise Exterior Deterierade	M2	70,00	indicar	indicar
75	Demolición y retiro de toda la Instalación eléctrica	GLOBAL	1,00	indicar	indicar
REVOQUE/REVESTIMIENTOS: QUE INCLUYE EN:					
76	Reparación de Azulejos con Base de Revoque Grueso a la Cal	M2	5,00	indicar	indicar
77	Revoque interior Filtrado de Muros Existentes	M2	120,00	indicar	indicar
REPARACIÓN DE TECHO: QUE INCLUYE EN:					
79	Provisión y colocación de Pilares de Estructura chapa plegable con zapatas de hormigón armado de 0,60 x 0,60	UNIDAD	10,00	indicar	indicar
79	Provisión y colocación de teche de chapas de zinc acanaladas Nº 24 sobre estructura chape plegable, con aislación térmica de isolent	M2	270,00	indicar	indicar
80	Canaletas aleros D 40 de chapa 26	ML	43,00	indicar	indicar
81	Bajadas con caño de 100 mm	ML	18,00	Indicar	indicar
CONTRAPISOS; CARPETAS Y PISOS: QUE INCLUYE EN:					
82	Reparación de Contrapiso de Hormigón de Cascote de e=7cm	M2	20,00	indicar	indicar
83	Contrapiso Nuevo de Hormigón de Cascote de e=7cm	M2	30,00	indicar	indicar
84	Colocación de Piso de Baldosones de Hormigón en el exterior	M2	100,00	Indicar	indicar
85	Reparación de Piso Calcáreo Interior	M2	20,00	indicar	indicar
95	Reparación de Zócalos Calcáreos	ML	5,00	indicar	indicar
INSTALACIONES ELECTRICAS: QUE INCLUYE EN:					
87	Tablero Seccional, para 24TM, con Rielera Fase, Neutro + Tierra	GLOBAL	1,00	indicar	indicar
88	Alimentación de Tablero Seccional, Conductor 4x10mm.	ML	25,00	indicar	indicar
89	Sistema de Puesta a Tierra	GLOBAL	1,00	Indicar	indicar
90	Bocas de Lámparas	UNIDAD	28,00	Indicar	indicar
91	Bocas de Tomas de Electricidad Incluidas Fichas y Tapa Plástica	UNIDAD	15,00	indicar	indicar
92	Bocas de Tomas Especiales	UNIDAD	4,00	indicar	indicar
93	Bocas de Ventiladores de Techo	UNIDAD	3,00	Indicar	indicar
94	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 2x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	18,00	Indicar	indicar
95	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	8,00	indicar	indicar
96	Provisión y Colocación de Ventiladores de Techo de 56" Motor Pesado	UNIDAD	3,00	indicar	indicar
97	Cableados Varios de 2mm, 4mm y 6mm. En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m	ML	1.000,00	indicar	indicar
INSTALACIÓN SANITARIA: QUE INCLUYE EN:					
98	Instalación de Agua Corriente, Incluye Cañería de Plástico PVC Roscable y Accesorios	GLOBAL	1,00	indicar	indicar
99	Desagüe Cloacal para Piletas, Incluye Cañería de Plástico PVC, Desenrasador y accesorios	UNIDAD	5,00	indicar	indicar
100	Juego Griferías y Accesorios para Lavatorios y Fregaderos	UNIDAD	5,00	Indicar	indicar
101	Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	UNIDAD	5,00	indicar	indicar
102	Registros Cloacales	UNIDAD	2,00	indicar	indicar
SERVICIOS DE PINTURAS INTERIOR/EXTERIOR: QUE INCLUYE EN:					
103	Pintura al Látex Interior de Paredes	M2	320,00	Indicar	Indicar
104	Pintura al Látex Exterior de Paredes	M2	180,00	Indicar	indicar
106	Pintura de estructura Metálica, al Sintético	M2	15,00	indicar	indicar
106	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintético	M2	32,50	indicar	indicar
107	Pintura de Aberturas de Metal, al Sintético	M2	11,00	indicar	indicar
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYE EN:					
108	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	UNIDAD	1,00	indicar	indicar
	TOTAL BLOQUE "B"				indicar
	TOTAL BLOQUE "A+B"				indicar

El precio total es de guaraníes _____ **(completar en letras)** _____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [Indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _____

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CDNTRATACIONES N° I
Jefatura
*****

DEBE DECIR:

Planilla de Precios.

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CDMANDO DE ARTILLERÍA (COMARTE)"								
							Fecha: _____ LPN N° _____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Item° No	Código de Catálogo°	Descripción°	Marca	Procedencia	Unidad de Medida°	Cantidad°	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72102802-001	Reparaciones mayores de Edificios y Locales del Comando de Artilleria (COMARTE)	Indica	indicar	1	unidad	Indicar	Indicar
							Precio Total**	Indicar

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Item° No	Código de Catálogo°	Descripción°	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida°	Cantidad°	Precio unitario (IVA incl.)**	Precio Total(IVA incl.)**
BLOQUE "A" COMEDOR - PANADERÍA - CASINO:								
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYEN EN:								
1	72102802-001	Instalación de Obrador	indicar	indicar	M2	60,00	indicar	indicar
2	72102802-001	Instalación de Sanitarios Móviles para el Personal	indicar	indicar	UNI	6,00	indicar	indicar
3	72102802-001	Instalación Eléctrica Móviles	indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
4	72102802-001	Servicio de Alquiler Contenedores para Escombros	indicar	indicar	UNI	20,00	indicar	indicar
5	72102802-001	Servicios de Alquiler de Andamios Metálicos para Desmonte de Techos	indicar	indicar	UNI	4,00	indicar	indicar
6	72102802-001	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar	indicar	indicar	M3	100,00	indicar	indicar
7	72102802-001	Demolición de Techos de chapas, retiro de toda la estructura de techo	indicar	indicar	M2	782,25	indicar	indicar
8	72102802-001	Demolición de mampesterías para aberturas de ventanas	indicar	indicar	M2	60,72	indicar	indicar
9	72102802-001	Demolición de Piso	indicar	indicar	M2	670,50	indicar	indicar
10	72102802-001	Demolición de Revoque Deterirnado	indicar	indicar	M2	200,00	indicar	indicar
11	72102802-001	Demolición de mesadas y asientos de hormigón armado	indicar	indicar	UNI	6,00	indicar	indicar
12	72102802-001	Demolición y retiro de toda la instalación eléctrica	indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
13	72102802-001	Demolición de ventanas	indicar	indicar	UNI	52,00	indicar	indicar
14	72102802-001	Demalición de puertas de madera existentes	indicar	indicar	UNI	7,00	indicar	indicar
15	72102802-001	Demolición de Armarios, Guarda Ropas	indicar	indicar	UNI	6,00	indicar	indicar

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA/MAMPOSTERÍA: QUE INCLUYE EN;								
16	72102802-001	Cimienta de Piedra Bruta	Indicar	indicar	ml	17,20	indicar	indicar
17	72102802-001	Encadenado Inferior de HºAº 13x20cm, como Nivelación	indicar	indicar	ml	17,20	indicar	indicar
18	72102802-001	Aislación Hidrófuga de Muro de Nivelación de 0.15 en 3 Caras	indicar	indicar	ml	17,20	indicar	indicar
19	72102802-001	Mamposteria de Ladrillos comunes de 0,15m	indicar	indicar	M2	34,40	indicar	indicar
20	72102802-001	Mamposterias de cierres de ventanas existentes	indicar	indicar	M2	52,00	indicar	indicar
REVOQUE/REVESTIMIENTOS: QUE INCLUYE EN;								
21	72102882-001	Reparación de Azulejos con Base de Revoque Grueso a la Cal	indicar	indicar	M2	6.00	indicar	indicar
22	72102802-001	Azulejada de mesadas en comedor	indicar	indicar	UNI	10,00	indicar	indicar
23	72102802-001	Revoque Interiar Filtrado de Muros	indicar	indicar	M2	200,00	indicar	indicar
24	72102802-001	Provisión y colocación de mesada de granito de 0.60 m de ancho, en sector de servicios	indicar	indicar	ml	8.60	indicar	indicar
25	72102802-001	Mochetas en abenuras	indicar	indicar	ml	203,60	indicar	indicar
CONTRAPISOS/PISOS: QUE INCLUYEN EN;								
26	72102802-001	Contrapisn de Hormigón de Casetes de e=7cm.	indicar	indicar	M2	1.004,10	Indicar	indicar
27	72102802-001	Carpeta base para Piso Porcelanato	Indicar	indicar	M2	639,10	indicar	indicar
28	72102802-001	Colocación de Pisn Porcelanato	indicar	indicar	M2	639,10	indicar	indicar
29	72102802-001	Colocación de Piso de Baldosones de Hormigón en el exterior	indicar	indicar	M2	365,00	Indicar	indicar
30	72102802-001	Zócalo de Parcelanato	indicar	indicar	ml	185.00	indicar	indicar
REPARACIÓN TECHO: QUE INCLUYE EN;								
31	72102802-001	Provisidn y colococión de Pilares de Estructura chapa plegable con zapatas de hormigón armada de 0.80 x 0.80	indicar	indicar	UNI	32,00	indicar	indicar
32	72102802-001	Pruvisión y colocación de techo de chapas de zinc acanaladas Nº 24 sobre estructura chapa plegable, con aislación térmica de isolant	indicar	indicar	M2	1.028,10	indicar	indicar
33	72102802-001	Cielorraso de yeso desmontable 60 x 60 sobre estructura de aluminio	indicar	indicar	M2	1.028,10	indicar	indicar
34	72102802-001	Canaletas aleros D 60 de chapa 26	indicar	indicar	ml	150,00	indicar	indicar
35	72102802-001	Bajadas con caño de 100 mm	indicar	indicar	ml	48,00	indicar	indicar
INSTALACIONES ELÉCTRICAS: QUE INCLUYEN EN;								
36	72102802-001	Tablero Seccional, para 36 TM, con Rielera Fase, Neutro + Tierra	Indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
37	72102802-001	Alimentación de Tablero Seccional, Conductor 0x16mm.	indicar	indicar	ML	25,00	indicar	indicar
38	72102802-001	Bocas de Lámparas	indicar	indicar	UNI	64,08	indicar	indicar
39	72102802-001	Bocas de Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica	indicar	indicar	UNI	45,00	indicar	indicar
40	72102802-001	Bocas de Tomas trifásicas en panaderia	indicar	indicar	UNI	0,00	indicar	indicar
41	72102802-001	Bocas de Ventiladores de Techo	indicar	indicar	UNI	28,00	indicar	indicar

42	72102802-001	Provisión y Colocación de Luminarias con Focos Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	indicar	indicar	UNI	19,00	indicar	indicar
43	72102802-001	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de embutir en cielorraso con parabólico de 2x40 w	indicar	indicar	UNI	45,00	indicar	indicar
44	72102802-001	Provisión y Colocación de Ventiladores de Techo de 56" Motor Pesado	indicar	indicar	UNI	28.00	indicar	indicar
45	72102802-001	Bocas Nuevas de AA, Trifásica	indicar	indicar	UNI	5.00	indicar	indicar
46	72102802-001	Cableadas Varios de 2mm, 4mm y 6mm; En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m.	indicar	indicar	ML	1.500,00	indicar	indicar
47	72102802-001	Instalación de tierra	indicar	indicar	UNI	1,00	indicar	indicar
ABERTURAS								
48	72102802-001	Puerta Tablero de 1.30 x 2.15, doble hoja, incluye marco, cerraduras llave chica y herrajes	indicar	indicar	UNI	1,00	indicar	indicar
49	72102802-001	Puertas de 1,60 x 2,15 de blindex de 10 mm, dos hojas con frenos, cerraduras y manija	indicar	indicar	UNI	8,00	indicar	indicar
50	72102802-001	Ventanas de Blindex de 8 mm de 2,20 x 1,10, cuatro hojas	indicar	indicar	UNI	23,00	indicar	indicar
INSTALACIÓN SANITARIA; QUE INCLUYEN EN;								
51	72102802-001	Instalación de Agua Corriente para Panadería, Incluye Cañeria de Plástico PVC Roscable y Accesorias	indicar	indicar	GL	1,00	Indicar	indicar
52	72102802-001	Instalación de Agua Corriente para lavamanos y lavaplatos externos	indicar	indicar	UNI	30.00	indicar	indicar
53	72102802-001	Desagüe Cloacal para Piletas, Incluye Cañería de Plástico PVC, Desengrasador y Accesorios	indicar	indicar	UNI	30,00	indicar	indicar
54	72102802-001	Lavadero con fregadera de Granito de 1 Bacha	indicar	indicar	UNI	1.00	indicar	indicar
55	72102802-001	Juego Griferias y Accesorios para Lavatorios y Fregaderos	indicar	indicar	UNI	30,00	indicar	indicar
56	72102802-001	Construcción de bandejas de lavado, de material. azulejados	indicar	indicar	UNI	6,00	indicar	indicar
57	72102802-001	Desengrasadores	indicar	indicar	UNI	12,00	indicar	indicar
58	72102802-001	Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	indicar	indicar	UNI	2,00	indicar	indicar
59	72102802-001	Registros Cloacales	indicar	indicar	UNI	2,00	indicar	indicar
SERVICIO DE PINTURAS INTERIOR/EXTERIOR: QUE INCLUEYEN EN;								
60	72102802-001	Pintura Interior de Paredes, al Látex	indicar	indicar	M2	578,00	indicar	indicar
61	72102802-001	Pintura Exterior de Paredes, al Látex	indicar	indicar	M2	585,00	indicar	indicar
62	72102802-001	Pintura de Mesas y Asientos de H°A°, al Látex	indicar	indicar	M2	75,60	indicar	indicar
63	72102802-001	Pintura de estructura Metálica, al Sintético	indicar	indicar	M2	20,00	indicar	indicar
64	72102802-001	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintética	indicar	indicar	M2	7,00	indicar	indicar

LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN EN;								
65	72102802-001	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombras	Indicar	indicar	UNI	1,00	indicar	indicar
TOTAL BLOQUE "A".....								indicar
BLOQUE "B" - COMEDOR - PANADERIA - CASINO:								
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA: QUE INCLUYEN EN;								
66	72102802-001	Servicio de Alquiler de Contenedores para Escombros	indicar	indicar	UNI	10,00	indicar	indicar
67	72102802-001	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar de la Obra	indicar	indicar	M3	60,00	indicar	indicar
68	72102802-001	Demolición de Techo de Tejas y Tejuelitas, Incluido Estructura de Madera con Recuperación	indicar	indicar	M2	240,00	indicar	indicar
69	72102802-001	Demolición de Mamposteria	indicar	indicar	M2	8,00	indicar	indicar
70	72102802-001	Demolición de Instalación Sanitaria y Retiro de Artefactos	indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
71	72102802-001	Demolición de Revoque Deteriorado	indicar	indicar	M2	120,00	indicar	indicar
72	72102802-001	Demolición de Contrapisa Deteriarada	indicar	indicar	M2	20,00	indicar	indicar
73	72102802-001	Demolición de Pisa Interior Deteriorada	indicar	indicar	M2	20,00	indicar	indicar
74	72102802-001	Demolición de Pisa Exterior Deteriorada	indicar	Indicar	M2	70,00	Indicar	indicar
75	72102802-001	Demolición y retiro de toda la instalación eléctrica	Indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
REVOQUE/REVESTIMIENTOS: QUE INCLUYE EN;								
76	72102802-001	Reparacidn de Azulejos con Base de Revoque Grueso a la Cal	iodicar	indicar	M2	5,00	indicar	indicar
77	72102802-001	Revoque Interior Filtrada de Muros Existentes	indicar	indicar	M2	120,00	indicar	indicar
REPARACIÓN DE TECHO: QUE INCLUYE EN;								
78	72102802-001	Provisión y colocación de Pilares de Estructura chapa plegable con zapatas de hormigón armado de 0.80 x 0.80	indicar	Indicar	UNI	10,00	indicar	indicar
79	72102802-001	Provisión y colocación de techo de chapas de zinc acanaladas Nº 24 sobre estructura chapa plegable, con aislación térmica de isolant	indicar	indicar	M2	270,00	iodicar	indicar
80	72102802-001	Canaletas aleros D 40 de chapa 26	indicar	indicar	ML	43,00	indicar	indicar
81	72102802-001	Bajadas con caño de 100 mm	indicar	indicar	ML	18,00	indicar	indicar
CONTRAPISOS; CARPETAS Y PISOS: QUE INCLUYE EN;								
82	72102802-001	Reparacian de Contrapiso de Hormigón de Cascote de e=7cm	indicar	indicar	M2	20,00	indicar	indicar
83	72102802-001	Contrapiso Nuevo de Hormigán de Cascote de e=7cm	indicar	Indicar	M2	30,00	indicar	indicar
84	72102802-001	Colocación de Piso de Baldosones de Hormigón en el exterior	indicar	indicar	M2	100,00	indicar	indicar
85	72102802-001	Reparación de Piso Calcáreo Interior	indicar	indicar	M2	20,00	indicar	indicar
86	72102802-001	Reparación de Zócalos Calcáreos	indicar	indicar	ml	5,00	iadicar	indicar

INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS: QUE INCLUYE EN;								
87	72102802-001	Tablera Seccional, para 24TM. con Riclera Fase, Neutro + Tierra	indicar	indicar	UNI	1,00	indicar	indicar
88	72102802-001	Alimentación de Tablero Seccional, Conductor 4x10mm.	indicar	indicar	ml	25,00	indicar	indicar
89	72102802-001	Sistema de Puesta a Tierra	Indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
90	72102802-001	Bocas de Lámparas	indicar	indicar	UNI	28,00	indicar	indicar
91	72102802-001	Bocas de Tomas de Electricidad Incluidos Fichas y Tapa Plástica	indicar	indicar	UNI	15,00	indicar	indicar
92	72102802-001	Bocas de Tomas Especiales	indicar	indicar	UNI	4,00	indicar	indicar
93	72102802-001	Bocas de Ventiladores de Techo	indicar	indicar	UNI	3,00	indicar	indicar
94	72102802-001	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 2x40w de Adosar a Pared a Techo	indicar	indicar	UNI	18,00	indicar	indicar
95	72102802-001	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	indicar	indicar	UNI	8,00	indicar	indicar
96	72102802-001	Provisión y Colocación de Ventiladores de Techo de 56" Motor Pesado	indicar	indicar	UNI	3,00	indicar	indicar
97	72102802-001	Cableados Varios de 2mm, 4mm y 6mm; En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m	indicar	indicar	ML	1.000,00	indicar	indicar
INSTALACIÓN SANITARIA: QUE INCLUYE EN;								
98	72102802-001	Instalación de Agua Corriente, Incluye Cañería de Plástico PVC Rascable y Accesorios	indicar	indicar	GL	1,00	indicar	indicar
99	72102802-001	Desagüe Cloacal para Piletas, Incluye Cañería de Plástico PVC, Desengrasador y Accesorios	indicar	indicar	UNI	5,00	indicar	indicar
100	72102802-001	Juego Griferías y Accesorios para Lavatorios y Fregaderos	indicar	indicar	UNI	5,00	indicar	indicar
101	72102802-001	Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	indicar	indicar	UNI	5,00	indicar	indicar
102	72102802-001	Registros Cloacales	indicar	indicar	UNI	2,00	indicar	indicar
SERVICIOS DE PINTURAS INTERIOR/EXTERIOR: QUE INCLUYE EN;								
103	72102802-001	Pintura al Látex Interior de Paredes	indicar	indicar	M2	320,00	indicar	indicar
104	72102802-001	Pintura al Látex Exterior de Paredes	indicar	indicar	M2	180,00	indicar	indicar
105	72102802-001	Pintura de estructura Metálica, al Sintético	indicar	indicar	M2	15,00	indicar	indicar
106	72102802-001	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintético	Indicar	indicar	M2	32,50	indicar	indicar
107	72102802-001	Pintura de Aberturas de Metal, al Sintético	indicar	indicar	M2	11,00	indicar	indicar
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYE EN;								
108	72102802-001	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	indicar	indicar	UNI	1,00	indicar	indicar
TOTAL BLOQUE "B": San Guaranies								indicar
TOTAL GENERAL BOQUE "A" + BLOQUE "B": San Guaranies.....								indicar

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

El precio total es de guaranies _____ (completar en letras) _____

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

LA FECHA DE CONSULTA, ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS QUEDAN COMO SIGUE:

***Fecha de Consulta**	:	26/05/2016
Hora	:	11:30AM horas.
***Fecha Entrega Ofertas**	:	02/06/2016
Hora	:	09:15AM horas
***Fecha Apertura Ofertas**	:	02/06/2016
Hora	:	09:30AM horas.



FELIX ELENO VEGA NUÑEZ
Cap. AVL. Jefe Dpto. COC Nº 1 "Comanjefe"