Yasy Cañy, 10 de noviembre de 2020

ADENDA Nº 02/2020

Contratación Directa (CD) Nº 13/2020 "Iluminación de AP en varias zonas dentro del distrito de Yasy Cañy" con ID 386941

Señores
Potenciales oferentes
Presente:

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: jueves 12 de noviembre de 2020
Lugar: Barrio San Miguel centro, Visokolan, San Luis, SIDEPAR 3000, 24 de mayo, Aguadita 4ª Línea, Guayaibi, 5 de junio, 8 de diciembre, San Isidro y San Pascual
Hora: 10:00 a 11:00
Procedimiento: El oferente interesado deberá acercarse hasta la Municipalidad de Yasy Cañy a fin de partir con el responsable a los sitios de la Obra. Los gastos de traslado correrán a cuenta del oferente. La Municipalidad no se hará responsable de ningún gasto que el mismo ocasione.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Rufino Torres Brítez – Secretario General
Participación obligatoria: si
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende " **ILUMINACION DE AP EN VARIAS ZONAS** " de este Distrito.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.
4) El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES

1. **Descripción**

Este trabajo consistirá en la provisión y colocación de 295 de AP de 50 w con cableado e instalación dentro de varias zona de la ciudad, según indicadores del plano.

Iluminaciones: Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de las colocaciones de ap. Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. Alumbrado Público con b) y fotocélula (relé fot. Eléc. C/R)

MODIFICACIONES EN EL SICP

- ✓ CALENDARIO DE EVENTOS

Sin otro motivo, me despido

Abog. Darminia González
Encargada de la UOC