*MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ *

R.U.C. N° 80027412-1

CARLOS A. LOPEZ - ITAPUA - PARAGUAY

TELEFAX: 0671-20061

Obra: **Construccion de escalera, puertas y ventanas, pintura y muralla**

Ubicación: Distrito Carlos Antonio Lopez

MTS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

		unidad	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	***MURALLA***				
1.1	trabajos preliminares	gl	1		
1.2	Cimiento hormigon	m3	5		
1.3	nivelacion	m2	11		
1.4	aislacion	ml	55		
1.5	envarillado	ml	55		
1.6	elevacion ladrillo prensado visto 0.15	m2	22		
1.7	columna de ladrillo prensado visto 0.4 x 0.45	ml	33		
1.8	pintura con silicona exterior ladrillo	m2	250		
1.9	Reja con caño cuadrado de12 x 12 mm 55 x 1.5	m2	83		
1.10	Limpieza final	gl.	1		
	TOTAL PARCIAL				
2	***PINTURA EXTERIOR E INTERIOR***				
2,1	Trabajos preliminares	gl.	1		
2,3	Pintura externa con latex	m2	384		
2,4	Pintura interna planta baja latex	m2	450		
2,5	Pintura interna planta alta latex	m2	590		
2,6	Pintura de cielo raso y viga p baja latex	m2	200		
2,7	Pintura canaleta y bajada sintetico	ml	112		
2,8	Pintura de muralla y reja frente	m2	300		
2,9	Limpieza final	gl.	1		
	TOTAL PARCIAL				
3	***ESCALERA***				
3,1	Demolicion de pared	m2	3		
3,2	Puerta metalica con marco	gl	1		
3,3	Colocacion de puerta metalica con marco	gl	1		
3,4	Revoque de terminacion puerta interno y ext	m2	10		
3,5	Escalera metalica con accesorios de acuerdo a plano	gl	1		
3,6	Limpieza final	gl.	1		
	TOTAL PARCIAL				
4	***ABERTURAS***				
	Provision y colocacion de				
4,1	Puerta de abrir de dos hojas en cristal templado 10 mm bronce, con tirador tubular tipo H y herrajes color bronce viejo, incluye O1 resorte hidraulico.Medidas: 1,8 m x 2,25. (Puerta entrada principal)	m2	4		

4,2	Puerta de 04 hojas , con 02 hojas corredizas centrales en cristal templado de 10 mm bronce y dos laterales fijos en cristal templado de 8 mm bronce, colocada con perfiles de aluminio anodizado bronce y herrajes color bronce , Medidas (04) 2.00 m x 2 m .(P.A.)	m2	16		
4,3	Puerta de 02 hojas, con 01 hoja corredizas en cristal templado de 10 mm bvrince y un lateral fijo en cristal templado de 8 mm bronce, colocados con perfiles de aluminio anodizado bronce y herrajes color bronce viejo. Medidas: (02) 1.45 m x 2,25m. (P.B. Frente)	m2	7		
4,4	Cerramiento fijo en vidrio templado de 8 mm bronce colocado con burletes de goma en aluminio anodizado bronce y sellado con silicona. Medidas 01)0.60x 2-00. 05) 1.00 x 2.00 m. 01) 0.90m x 0.20m, 01) 0.60M X 0,20 FRENTE PB	m2	12		
4,5	Demolicion reja , de siete puertas , cuatro ventanas, ocho vidrio fijo y colocacion de marco	gl	1		
	TOTAL PARCIAL				

TOTAL	

Son : guaranies.

LEONARDO ESCURRA
Responsable de UOC