MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: KARAGUATA, SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 13,418
DIRECCION: KARAGUATA, SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 63,64m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76		-
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
	a- Vigas y dados	m3	0,82		-
	a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20		-
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60		-
	d- Losa	m3	0,10		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	26,10		-
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60		-
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	13,50		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32		-
	e- Envarillado de pared	ml	25,00		-
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60		-
9	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00		-
10	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico PI5	ml.	35,20		-
14	Instalaciòn eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30		-
16	**PINTURAS:**				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

	a- De paredes al latex	m2	187,05		-
	b- De techos al barniz	m2	90,50		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50		-
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20		-
17	**MOBILIARIO:**				
	a- Pizarrones	gl.	1,00		-
18	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO:UN AULAS DE 6.00M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE HORMIGON ARMADO
UBICACIÓN: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N °4,245 SAN LUIS _ BARRIO SAN LUIS
DIRECCION: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:
SUP.CONST.: 63,64 m2

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	10,64		-
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	a- Zapata, incluye excavacion	m3	0,58		-
	b- Columna de 20 x 25 cm	m3	0,24		-
	c- Vigas y dados	m3	0,66		-
	d.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	23,85		-
	e - Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	15,60		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	14,00		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	20,40		-
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	6,45		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	1,80		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,36		-
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de elevacion 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	17,50		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	5,85		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	29,34		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	5,95		-
	e- Envarillado de pared	ml	32,10		-
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	4,80		-
9	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	80,30		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galerias	gl.	1,00		-
10	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	52,95		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	7,48		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	15,70		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico PI5	ml	33,50		-
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	47,00		-
16	**PINTURAS:**				
	a- De paredes al latex	m2	446,20		-
	b- De techos al barniz	m2	302,25		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12		-
	d- De aberturas con esmalte	m2	28,80		-
17	**MOBILIARIO:**				
	a- Pizarrones	gl.	1,00		-
18	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD

Rosana Maillana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: KA UNDYGUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 1,789 PROF. JUAN RAMON AGUIAR
DIRECCION: KA UNDYGUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 63,64m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76		-
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	a- Vigas y dados	m3	0,82		-
	a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20		-
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60		-
	d- Losa	m3	0,10		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	26,10		-
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60		-
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	13,50		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32		-
	e- Envarillado de pared	ml	25,00		-
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60		-
9	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00		-
10	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico PI5	ml.	35,20		-
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30		-
16	**PINTURAS:**				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

	a- De paredes al latex	m2	187,05		-
	b- De techos al barniz	m2	90,50		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50		-
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20		-
17	**MOBILIARIO:**				
	a- Pizarrones	gl.	1,00		-
18	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:FARIÑA CUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 12,996 SAN JOSE - FARIÑA CUE
DIRECCION: FARIÑA CUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 63,64m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76		-
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
	a- Vigas y dados	m3	0,82		-
	a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20		-
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60		-
	d- Losa	m3	0,10		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	26,10		-
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60		-
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	13,50		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32		-
	e- Envarillado de pared	ml	25,00		-
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60		-
9	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00		-
10	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico PI5	ml.	35,20		-
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30		-
16	**PINTURAS:**				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

	a- De paredes al latex	m2	187,05		-
	b- De techos al barniz	m2	90,50		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50		-
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20		-
17	**MOBILIARIO:**				
	a- Pizarrones	gl.	1,00		-
18	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD
SAN JUAN NEPOMUCENO

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: COLONIA NARANJITO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 5,126 SAN JORGE - NARANJO
DIRECCION: NARANJO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 63,64m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
N°	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76		-
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82		-
	a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20		-
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60		-
	d- Losa	m3	0,10		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	26,10		-
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60		-
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	13,50		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32		-
	e- Envarillado de pared	ml	25,00		-
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60		-
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00		-
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico PI5	ml.	35,20		-
14	Instalaciòn eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30		-
16	PINTURAS:				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Rosana Maldana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

	a- De paredes al latex	m2	187,05		-
	b- De techos al barniz	m2	90,50		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50		-
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20		-
17	**MOBILIARIO:**				
	a- Pizarrones	gl.	1,00		-
18	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD

Rosana Mariana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: ÑU PYAHU MI - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°: 2,589 SAN BARTOLOME
DIRECCION: ÑU PYAHU - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 63,64m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76		-
3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
	a- Vigas y dados	m3	0,82		-
	a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20		-
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60		-
	d- Losa	m3	0,10		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	26,10		-
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60		-
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	13,50		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32		-
	e- Envarillado de pared	ml	25,00		-
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60		-
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00		-
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico Pl5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico Pl5	ml.	35,20		-
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30		-
16	PINTURAS:				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

	a- De paredes al latex	m2	187,05		-
	b- De techos al barniz	m2	90,50		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50		-
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20		-
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00		-
18	OBRAS Y COSTOS ADICIONALES				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD
SAN JUAN NEPOMUCENO

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL
UBICACIÓN: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARI0:ESC. CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACION CAPULLO DE ESPERANZA
DIRECCION:SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Trabajos preliminares, limpieza, replanteo y marcaciones	GL	1,00		-
2	Muro de elevacion 0,15m con ladrillo	m2	34,00		-
3	Pilastra de 40 x 40 cm con nucleo de H° A°	ml	22,50		-
4	Poste de H° A° de 2,50 m con fundacion de H°	un	26,00		-
5	Tejido de alambre de 1,5 m con refuerzo de alambre liso	m2	146,00		-
6	Porton de accesos	GL	1,00		-
7	Estructura metalica para esquineros	un	12,00		-
8	Pintura de ladrillo al latex ceramico	m2	97,00		-
9	Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
10	Obras adicionales e imprevistos	GL	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION Y TERMINACIONES CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO
UBICACIÓN: BARRIO SAN VICENTES - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS 6,275 PAI WILFRIDO RIVAS
DIRECCION: BARRIO SAN VICENTE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 103,85m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares y reparaciones varias	gl.	1,00		-
2	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	175,89		-
	c- Revoque a 2 capa de interior (lindero) con hidrofugo	m2	41,85		-
3	PISOS Y ZOCALOS:				
	a- Alisado de cemento	m2	103,85		-
4	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	217,74		-
	b- De aberturas con esmalte	m2	12,72		-
5	OBRAS Y COSTOS ADICIONALES				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA	-

Ana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DEL BLOQUE DE 6 AULAS
UBICACIÓN: ÑURUNDIAY- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:542 PROFESOR LUCIANO ZACARIAS
DIRECCION: ÑURUNDIAY - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 254,72m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo	m2	315,78		-
2	Techo con tejas colonial sobre machihembrado	m2	315,78		-
3	Planchuela para empalme de tirantes en galerias	gl.	1,00		-
4	**PINTURAS:**				
	b- De techos al barniz de tono lapacho	m2	315,78		-
5	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**				
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				-
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO:UN AULAS DE 6.00M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE HORMIGON ARMADO
UBICACIÓN: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N °4,245 SAN LUIS _ BARRIO SAN LUIS
DIRECCION: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:
SUP.CONST.: 63,64 m2

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64		-
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	10,64		-
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	a- Zapata, incluye excavacion	m3	0,58		-
	b- Columna de 20 x 25 cm	m3	0,24		-
	c- Vigas y dados	m3	0,66		-
	d.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	23,85		-
	e - Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	15,60		-
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	14,00		-
5	Aislaciòn asfaltica	ml	20,40		-
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	6,45		-
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	1,80		-
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,36		-
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de elevacion 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	17,50		-
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	5,85		-
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	29,34		-
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	5,95		-
	e- Envarillado de pared	ml	32,10		-
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	4,80		-
9	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	80,30		-
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galerias	gl.	1,00		-
10	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	52,95		-
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	7,48		-
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	15,70		-
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20		-
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00		-
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00		-
13	Zocalo ceramico PI5	ml	33,50		-
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00		-
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	1,00		-
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00		-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno