**Comunicación a la Unidad Central Normativa y Técnica**

Yataity del Norte, 31 de marzo de 2023.-

**SEÑOR:**

**ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ**
**DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**
**ASUNCIÓN–PARAGUAY**

La Intendencia Municipal de la Ciudad de YATAITY DEL NORTE, en tiempo y forma, y en un todo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 2051/03 y Dto. Reglamentario N°2992/2019, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a fin de contestar la RETENCION de fecha 31/03/2023 del Procedimiento de LCO N°02/2023 implementado por la Institución para la "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YATAITY DEL NORTE", ID. N°425460, siendo la contestación la siguiente:

1. ***Considerando que otorgara anticipo para las MIPYMES, solicitamos a la convocante indicar en el sistema el % (porcentaje) a ser otorgado.***

   Se ha corregido en el sicp y en el PBC *(Seccion Datos de Licitacion-Solicitud de Pago de Anticipo).*

2. ***Para Acondicionadores de Aire, se observa en las EETT que el mismo corresponde a instalacion y no a provision, se solicita replantear la descripcion en la lista de precios. Recordamos a la convocante que la carga de productos debe ser igual al listado de bienes, a la planilla de precios y las especificaciones técnicas del proceso y al dictamen de precios referenciales..***

   Se adjunta Especificaciones Técnicas Corregidas *(ver página 16).*

**44. Alimentación de los circuitos de Tomas**
La alimentación de los circuitos de tomas se realizara con cables de 2mm y 4mm inpaco las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE.

**45. Tablero TS de 3 AG, con barra de fase y neutro**
Los tableros generales serán de tipo plástico con 3 AG con barra de fase y neutro y cerraduras de abrir
- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irán colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serán aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de buena calidad. También debe estar aterrado.

**46. Provisión de Aire acondicionado de 12.000 BTU**

Se deberá Proveer un Aire Acondicionado Tipo Split de 12.000 BTU a cada Institución Educativa, tanto de los lotes N° 01, 02 y 03.

Prestly Zarrilla
Arquitecto
Nro. 17.363

Guido Esteban Garcete V.
Intendente Municipal



Escaneado con CamScanner

Considerando todo lo mencionado ut supra, se solicita la publicación de la CONVOCATORIA en cumplimiento al Art. 19 de la Resolución DNCP N°5695/2019 que dice:

*ARTÍCULO 19. Gobiernos Municipales. Los procesos de contrataciones realizados por las Municipalidades del país, se verificarán y publicarán en sus diferentes etapas, planificación, llamados a contratación, adjudicación, declaraciones desiertas, cancelaciones, contratos y modificaciones contractuales. Si como resultado de la verificación, resulte necesaria la observación de las mismas serán publicadas a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas.*

Además de lo mencionada en la normativa se debe considerar que las Instituciones Educativas necesitan de suma urgencia dichas obras llevando en cuenta el interés superior del niño/a.
Sin otro particular y esperando la publicación en la celeridad que requiere el caso, se despide de usted muy respetuosamente.-

MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
INTENDENCIA

*Guido Esteban Garcete V.*
Intendente Municipal



Escaneado con CamScanner