PLANILLA DE REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA LUMÍNICO DE PLAZAS					
CODIGO DE CATALOGO 70111713-997					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Reacondicionamiento integral del sistema eléctrico: incluye la reposición integral del tablero principal, con la provisión y montaje de TM (con distribución de cargas x llave), provisión y tendido de cable preensamblado, cables de 6 - 4 y 2 mm	un	14		
2	Reposición de faroles globo con foco mixto de 250 W (cambio de elementos dañados, de globos de vidrio y carcazas metílicas)	un	13		
	Total General IVA incluido				

PLANILLA DE REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DEL AREAS REUNITIVAS - CAMINEROS VARIAS PLAZAS					
72102508-001					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Construcción de piso de canto rodado en baldosas de 30 cm x 30 cm (amarillo - rojo - negro - blanco) sobre contrapiso de Hº de cascote de 10 cm de espesor y cordón de ladrillos comunes	m2	400		
2	Construcción de piso piedra losa rompecabezas, con decorados de baldosas de canto rodado de 15 cm x 30 cm (amarillo rojo - negro - blanco) sobre contrapiso de Hº de cascote de 10 cm de espesor y cordón de ladrillos comunes	m2	250		
3	Reparación integral del piso de canto rodado en baldosas de 30 cm x 30 cm (amarillo - rojo - negro - blanco), incluye la remosión del contrapiso en los sectores dañados - hundidos y la reposición nuevamente hasta el nivel deseado.	m2	180		
4	Reparación integral del piso de piedra losa rompecabezas con decorados de incluye la remosión del contrapiso en los sectores dañados - hundidos y la reposición nuevamente hasta el nivel deseado.	m2	310		
5	Reposición de bordes de canto rodado en baldosas de 15 cm x 30 cm	ml	120		

6	Construcción de canteros de piedra bruta colocada a la vista (toda la piedra que queda a la vista será pintada con mezcla de resida - oído - barniz - tinner)	m3	30		
7	Reparación de canteros de ladrillos comunes con terminación en sardinel	m2	20		
8	Pintura sintética (colores a elección de la Municipalidad)	m2	200		
9	Provisión y esparcido de arena lavada de río	cargas (6m3)	40		
	Total General IVA incluido				