MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LOTE1: ALCANTARILALDO EN LA CALLE PEDRO MELLO DE PORTUGAL

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1,0	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Excavación p/ colocación de caños de cemento	m	35		
1.2	Provisón y colocación de caños de cemento d= 40 cms.	un	35		
1.3	Registros 50x50 con tapa de H°A°	un	6		
1.4	Limpieza de obra	gl	1		
			Total Lote 1		

LOTE2: REPARACIONES DE ESTRUCTURA DE LIGA SANJOSIANA DE DEPORTES

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1,0	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Excavacion de suelo para refuerzo de zapatas	m3	7,50		
1.2	Refuerzo de zapatas	un	10,00		
1.3	Refuerzo de pilares	m	52,20		
1.4	Viga cadena 3 lados.	m	110,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
2	72131601-005	Mamposteria	1,0	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.1	Mamposteria de elevación común 0,15 mts.	m2	148,60		
2.2	Limpieza de obra.	gl	1,00		
			Total Lote 2		

LOTE3: REPARACION DE PUENTE EXISTENTE EN LA CALLE 2º LINEA

BARRIO PTE FRANCO

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1,0	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Piedra bruta cabeceras c/ mano de obra	m3	32		
1.2	Limpiezad de obra	gl	1		
			Total Lote 3		

LOTE4: MEJORAMIENTO E ILUMINACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	1,0	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Columnas de hierro y molduras de aluminio fundido, h=3,50 c/ dos artefactos de iluminacion	un	5		
1.2	Base de H°A° soporte de columnas h=30 cms.	un	5		
1.3	Lamparas p/ artefactos 400 W	un	10		
			Total Lote 4		**19.000.000**

LOTE5: REPARACION DE PUENTE EXISTENTE EN LA CALLE DEMOCRACIA BARRIO SAN JUAN

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1,0	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Muro de piedra bruta cabecera.	m3	9		
1.2	Contrapiso de hormigon	un	13		
1.3	Colocación de tubos	un	6		

1.4	Carga de ripio y compactación	m3	40		
1.5	Limpiezad de obra y retiro de materiales en desuso	gl	1		
			Total Lote 5		
			Total Lotes 1,2,3,4,5		

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).