LLAMADO CD MOPC N° 52/2013

PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOBOMBA DE DESAGOTE – AD REFERÉNDUM AL PGN 2014

Asunción, 15 de enero de 2014.-

ID: 266921

ADDENDA N° 2

DONDE DICE:

1. **Especificaciones Técnicas**

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Provisión y Montaje de Motobomba de 1 HP	Unidad	1
Provisión y Montaje de partida directa WEG de 1 HP	Unidad	1
Provisión y Montaje de canaleta plástica 50x40	Metros	35
Provisión y Montaje de boya eléctrica gl/90 con contrapeso	Unidad	1
Provisión y Montaje de tubo PVC de 2" x 6 metros	Metros	6
Provisión y Lanzamiento de cable fiter flex de 4x2,5 mm^2	Metros	50
Provisión y Lanzamiento de cable fiter flex de 4x1 mm^2	Metros	50
Materiales menores	-	-

Instalación completa, puesta en funcionamiento y prueba de funcionamiento del equipo
Todos los materiales deben ser de primera calidad.

DEBE DECIR:

1. **Especificaciones Técnicas**

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Provisión y Montaje de Motobomba de 1 HP	Unidad	1
Provisión y Montaje de partida directa de 1 HP	Unidad	1
Provisión y Montaje de canaleta plástica 50x40	Metros	35
Provisión y Montaje de boya eléctrica gl/90 con contrapeso	Unidad	1
Provisión y Montaje de tubo PVC de 2" x 6 metros	Metros	6
Provisión y Lanzamiento de cable fiter flex de 4x2,5 mm^2	Metros	50
Provisión y Lanzamiento de cable fiter flex de 4x1 mm^2	Metros	50
Materiales menores	-	-

Características de motobomba

- **Ubicación:** Edificio central del MOPC – Oliva y Alberdi (frente al mástil)
- **Caudal:** 3 a 30 m^3/h
- **Presión:** 9.2 a 3.2 mca
- **Tipo de Bomba:** sumergible para desagote
- **Centrifuga:** Si
- **Líquido a ser tratado:** desagüe pluvial
- **Tipo de instalación eléctrica:** trifásica

Instalación completa, puesta en funcionamiento y prueba de funcionamiento del equipo

Anexo B

Datos de la Contratación (DDLC)

DONDE DICE:

35. El lugar de entrega de los bienes es: Avda. General Santos y Cayo Romero ex (ATE) Departamento de Distribución.

DEBE DECIR:

35. El lugar de entrega de los bienes es: Oliva esquina Alberdi Edificio Central del MOPC – Sub Suelo.

Lic. Lilian Cañete
Directora
Unidad Operativa de Contratación