MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO -CONSTRUCCION DE PUENTES

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Preparacion de Obras, Replanteo, Marcacion y Cartel	gl	1		
2	72131601-003	Excavaciòn de suelo para cimentacion	m3	16		
3	72131601-004	Colocacion de Hº pobre p/ base	m3	4		
4	72131601-004	Provision y colocacion de tubos de Hº Aº de 1 mts	un	20		
5	72131601-004	Construccion de base de Hº pobre para aleta ambos lados	un	8		
6	72131601-004	Construccion de base de aletas con vigas de 0,60 x 0,30 con piso de 0,20 cm de espesor, armado con varrilas de 6 y 8 mm	un	8		
7	72131702-001	Construccion de tabiques para puente c/ aletas de 0,20 x 2,30 x 2,50	un	8		
8	72131601-013	Limpieza de obras y retiro de escombros	gl	1		
					TOTAL	