CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SAN ISIDRO

Obra: Construcción de Empedrado

Ubicación: Calle Tacuary y Nanagua

item	Descripcion trabajos a realizar	unidad	cantidad	p.unitario	p.total
1	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
1.1	Preparación de terreno y compactación	m2	3.400		
1.2	Cartel de Obra	un	2		
2	**EMPEDRADO**				
2.1	Piedra bruta	m3	680		
2.2	Arena gorda o lavada	m3	510		
2.3	Ripio de piedra	m3	238		
2.4	Colocación de empedrado	m2	3.400		
3	**CORDON PERIMETRAL**				
3.1	Arena lavada	m3	10		
3.2	Cemento portland	bl	77		
3.3	Piedra triturada	tn	23		
3.4	Preparación y colocación de cordon	ml	772		
4	**LIMPIEZA Y RELLENO LATERAL**				
4.1	Arena gorda o lavada	m3	261		
4.2	Relleno y compactación	ml	650		
4.3	Pintura de cordones c/ material	gl	2		
5	**CANALIZACION**				
5.1	Canalizaciones laterales	m2	415		
	TOTAL CON I.V.A				-

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO QUINTA NELUYE

Obra: Construcción de Empedrado

Ubicación: Distrito de Cnel. Oviedo. Calle Quinta Neluye.

ITEM	CODIGO	RUBRO	MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**DESCRIPCIÓN**	**Global**			
1.1		Marcación y Replanteo	m2	1.650		
1.2		Preparación de terreno y perfilado	m2	1.650		
1.3		Provición y colocación de cordon de H° para boca calles y empedrado	ml	100		
1.4		Vaden de H°	ml	100		
1.5		Pavimento tipo empedrado con piedra negra basaltica	m2	1.480		
1.6		Cordon cuneta de H°	ml	200		
1.7		Excavación para muro	m3	160		
1.8		Losa de fondo de H° para base de muro	m3	15		
1.9		Muro de piedra bruta de 0,40cm visto con cara	m3	64		
1.10		Entrada de agua de piedra revocada	ml	100		
1.11		Puente de H° A° para cruce calle de 7,00m x 1,60m	m3	3		
1.12		Limpieza final	gl	1		
1.13		Cartel de Obra	gl	1		
Total						0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOFRACCION SOL NACIENTE

Obra: Construcción de Empedrado

Ubicación: Distrito de Coronel Oviedo. Fracción Sol Naciente (Al costado de aserradero Santa Rosa)

ITEM	CODIGO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de terreno	m2	1470		
2		Provisión y colocación de cordones	ml	420		
3		Pavimento tipo pétro	m2	1470		
4		Cartel con Logotipo y letras en colores	un	2		
5		Canalización	ml	280		
6		Limpieza final	gl	1		
		TOTAL				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú