ADENDA No .01/2016

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA NO.50/2016, CONSTRUCCIONES VARIAS ID 318572

Cnel. Oviedo, 25 de octubre del 2016

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detalla a continuación:

1) **ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS : SE AMPLIA Y SE INCLUYE LO SIGUIENTE**:

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCIÒN DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN POTRERITO RUGUA.

Movimiento de tierra: La preparación de la caja, relleno de zanjas, desmonte y terraplenes.

- EXCAVACIÒN: Constituirá por la excavación de 40 cm.de profundidad con cascotes apisonados para el cimiento del muro de contención de acuerdo a las indicaciones del fiscal de obras.

- DESMONTE: Efectuarse hasta la sub-rasante y deberá estar libre de arboles. Troncos y raíces en todo el ancho del caminero.

- RELLENO: En caso de que haya zanja a rellenarse, se procederá al relleno y a la compactación de la misma, la tierra para el relleno deberá ser libre de escombros, ramas, raíces, hierbas etc.

b) MURO DE CONTENCION: Se procederá a la colocación de las piedras buscando la conformación adecuada respetando su formación natural con juntas de mortero 1:6 (cemento –arena)

Las piedras se colocaran a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensión hacia el costado del terreno a contener. Estarán íntimamente en contacto unas con otras, formando líneas continuas, de modo a que las mismas estén correctamente trabadas. El muro deberá tener una nivelación perfecta acorde a su ubicación.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC