1- Descripción de las obras

La obra consiste en la construcción de pavimento pétreo (empedrado) de piedra tipo basáltico (piedra negra) con cordón de hormigón

COMPUTO MÉTRICO

OBRA : PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO EN LA FRAACION BRISA DE CAAZAPA

UBICACIÓN : FRACCION BRISA- DISTRITO DE CAAZAPA

1	2	4	6
Ítem N°	**Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRAS	M2	5.000
2	CARTEL DE OBRA CON ESTRUCTURA METALIDA DE 2 MTS X 1 MTS	UN	1
3	AMOJONAMIENTO, APERTURA Y PREPARACION DE CAJAS PARA SUBBASE DE LOS TERRAPLENES; DEFINICION DE RASANTES	M2	5.000
4	APERTURA DE CAJA: MOVIMIENTO, TRANSPORTE Y COMPACTACION DE SUELO CON MEDIOS MECANICOS, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TERRAPLE NES CON TIERRAS SELECCIONADAS, SOBRE SUB-BASE DE SUELO NATURAL COMPACTADO	M2	5.000
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES DE HORMIGON DE 10 CM DE ESPESOR	ML	1.430
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, COMPACTADO	M2	5.000
7	ENRIPIADO DEL PAVIMENTO PETREO CON ARENA LAVADA Y POSTERIOR COMPATACION CON VIBROCOMPACTADOR	M2	5.000
8	RELLENO CON TIERRA PARA RESGUARDO DE CORDON, CON COMPACTACION	M3	280
9	LIMPIEZA FINAL	GL	1

Planos

DETALLE DE EMPEDRADO



Detalle de una sección en Planta



CORTE A - A

SECCIÓN LONGITUDINAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CAAZAPÁ