COMPUTO METRICO

ITEM		UN	CANT.
	ACCESO Y ENTRADA		
1	Divisorias de yeso acartonado tipo Durlock (provisión y colocación)	m2	26,40
2	Provisión y colocación de puerta ciega 0,80 x 2,10, incluye herrajes y cerradura	Un	3,00
3	Provisión y colocación de puerta con vidrios 0,80 x 2,10, incluye herrajes y cerradura	Un	2,00
4	Adecuacion de Puerta Principal de Acceso para apertura de ambos sentidos, incluye marcos y herrajes.	Un	1,00
5	Provisión y colocación de piso Vinilico sobre piso existente	m2	159,82
	Zona de Esterilización		
6	Provisión e instalación de extractor eléctrico axial	Un	1,00
7	Retiro de mampara existente	m2	3,98
8	Provisión y colocación de mesada de granito natural (incluye polleron)	m2	1,02
9	Provisión y colocación de griferia pico movil con mezclador frio caliente (incluye cañerias)	Un	2,00
10	Provisión e instalación de termocalefón de 40 lt (incluye alimentación desde tablero y llaves de protección)	Un	1,00
	Procesamiento de Muestras		
11	Provisión y colocación de ducha de emergencia (incluye desagüe cloacal hasta 1er registro)	Un	1,00
12	Provisión y colocación de mesada de granito natural (incluye polleron)	m2	1,02
13	Estante metálico tipo repisa	m2	1,20
	Bacteriologia		
14	Provisión e instalación de extractor eléctrico axial	Un	2,00
15	Retiro de mampara existente	m2	5,46
	Esterilización Bacteriologia		
16	Provisión y colocación de mesada de granito natural (incluye polleron) y soportes	m2	1,38
17	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonado (incluye cañeria PVC de 0,40 - 4 m)	UN	1,00
18	Provisión e instalación de extractor elèctrico axial	Un	1,00
	Planta General		
19	Mano de obra de pintura Acrilica con enduido sobre divisorias de yeso acartonado	m2	69,61
20	Mueble tipo placar de madera, con dos puertas de correr (incluye cerraduras)	m2	4,29

Ing. Sergio Ríos Miranda
Jefe Dpto. de Obras
SENADIS

REMODELACIÓN EN FARMACIA			
1	Divisorias de yeso acartonado tipo Durlock (provisión y colocación)	m2	29,07
2	Provisión y colocación de puerta 0,80 x 2,10, incluye herrajes y cerradura	Un	1,00
3	Provisión e instalación de equipos dobles de florescentes completos de 40 w	Un	40,00
4	Instalacion electrica	bcs	40,00
5	Instalcion electrica de tablero principal	Un	1,00
6	Provisión y colocación de piso Vinilico sobre piso existente	m2	145,86
7	Entrepiso de machimbre de madera	m2	
8	Retiro de Ventanas existentes de madera	m2	22,32
9	Provision y colocacion de puerta de emergencia doble, con chapas corta fuegos y barra antipanico (incluye cerraduras y herrajes completos	m2	3,15
10	Retiro de equipo de Aire Acondicionado de farmacia	Un	1
11	Muro de nivelacion 0,30, para relleno de acceso a farmacia (Incluye aislación Vertical y Horizontal)	m2	6
12	Relleno de caminnero de acceso a farmacia	m3	3,375
13	Contrapiso de cascotes para acceso a farmacia	m2	6,75
14	Piso de Baldosones de Hormigon 50 x 50 cm para acceso a farmacia	m2	6,75

Ing. Sergio Ríos Miranda
Jefe Dpto. de Obras
SENADIS