MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos A. López e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel.: 0522 230 011/ 230154
www.repatriacion.gov.py – munirepatriacion@hotmail.com

Repatriación, 06 de octubre de 2023.

Sres.
SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA
CHARLEY ROLÓN
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Repatriación, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de CONSTRUCION DE AULA EN ESC. BAS. Nro. 6097 EL TRIUNFO.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Darío Ferreira Maldonado
Encargado UOC

CONSULTORA
SANTO DOMINGO
Recibido 06/10

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos A. López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel.: 0522 230 011/ 230154
www.repatriacion.gov.py – munirepatriacion@hotmail.com

Repatriación, 06 de octubre de 2023.

Sres.
SG CONSTREUCTORA
SANTIAGO GUERRERO
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Repatriación, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de CONSTRUCION DE AULA EN ESC. BAS. Nro. 6097 EL TRIUNFO

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Darío Ferreira Maldonado
Encargado UOC

Santiago Guerrero
RUC 4959203-3
Recibido 06-octubre-23

CONSULTORA CONSTRUCTORA

SANTO DOMINGO

Repatriación, 10 de octubre de 2023.

Municipalidad de Repatriación

Presente

Me es grato dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, con la finalidad de presentar el presupuesto para la CONSTRUCCIÓN DE AULA en base a la solicitud hecha por la institución a su digno cargo.

ESC. BAS. Nro. 6097 EL TRIUNFO					
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 TECHO DE CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Limpieza y preparación del terreno	M²	63,70	8.775	558.968
	Replanteo	M²	63,70	7.000	445.900
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M³	14,00	510.583	7.148.162
3	**Estructura de Hº Aº :**				0
	Encadenado inferior y superior de Hº Aº pared de 0,15	ML	27,20	261.090	7.101.648
	Encadenado inferior y superior de Hº Aº pared de 0,30	ML	23,20	297.000	6.890.400
	Viga de galeria 13 x 27	ML	7,40	261.090	1.932.066
	Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00	550.000	550.000
4	**Muros de nivelación :**				0
	Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.	M2	3,60	336.825	1.212.570
	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M²	7,50	240.097	1.800.728
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M³	23,30	140.400	3.271.320
6	**Aislación asfaltica :**				0
	Aislacion horizontal de paredes	Ml	24,00	25.602	614.448
7	**Muros de elevación :**				0
	Mampostreia de 0,15 para revocar	M²	3,40	111.780	380.052
	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	34,50	258.000	8.901.000
	Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	M²	13,50	248.000	3.348.000
	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	34,30	148.261	5.085.352
	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	12,00	25.000	300.000
8	**Pilares :**				0
	Pilar de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	6,60	450.000	2.970.000
9	**Techo :**				0
	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica		90,50	450.000	40.725.000
10	**Revoques :**				0
	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	64,30	34.200	2.199.060

CONSULTORA SANTO DOMINGO

CONSULTORA CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

	Revoque de pilare y vigas a una capa	M2	10,30	41.730	429.819
	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	18,00	28.780	518.040
11	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	58,00	47.779	2.771.182
12	**Pisos**				0
	Carpeta de nivelacion	M2	58,00	35.000	2.030.000
	Piso ceramico PI4 antideslizante	M2	58,00	107.500	6.235.000
	Guarda obras Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M²	11,90	88.345	1.051.306
13	**Zocalo**				0
	Zocalo ceramico	Ml	36,20	35.800	1.295.960
14	**Aberturas metálicas :**				0
	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	ud.	4,00	935.000	3.740.000
	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.300.000	1.300.000
15	**Pinturas :**				0
	Pintura de paredes al latex	M²	63,30	22.000	1.392.600
	Pintura de ladrillo vistos color ceramico	M²	90,50	22.000	1.991.000
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	14,04	35.000	491.400
	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,00	25.000	575.000
	Pintura de estructura de techo	Und	1,00	2.500.000	2.500.000
16	**Vidrios dobles**	M²	9,00	180.000	1.620.000
17	**Desague pluvial**				0
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23,00	80.000	1.840.000
18	**Instalación eléctrica**				0
	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	ud.	1,00	480.000	480.000
	Instalacion de tablero de comandos TC 3 AG	ud.	1,00	340.000	340.000
	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	ud.	1,00	350.000	350.000
	Alimentacion de circuito de luces	Boc.	10,00	114.000	1.140.000
	Alimentacion de circuito de tomas	Boc.	6,00	114.000	684.000
	Aimentacion de circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	114.000	228.000
	Alimentacion de los circuitos de TC	Boc.	1,00	450.000	450.000
19	**Colocación e instalación de Artefactos electricos**	umg	1,00	2.688.880	2.688.880
20	**Rampa peatonal 10% ~~pendiente 2,050 de ancho~~**	und.	1,00	750.000	750.000
20	**Construcción de Pizarrones Acrilicos**	Ud.	1,00	1.200.000	1.200.000
21	**Limpieza final**	GL	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				135.226.860

Son guaranies: Ciento treinta y cinco millones doscientos veinte y seis mil ochocientos sesenta.-

Charly Gaona
RUC 5772772-4

CONSULTORA SANTO DOMINGO

SG CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y ASESORAMIENTO
DE OBRAS CIVILIES Y VIALES

San Lorenzo, 10 de octubre de 2023.

DR. CARLOS GODOY
INTENDENTE MUNICIPAL
REPATRIACIÓN:

PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE AULA – ESC. BAS. Nro. 6097 EL TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 TECHO DE CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.300.000	1.300.000
	Limpieza y preparación del terreno	M²	63,70	9.000	573.300
	Replanteo	M²	63,70	7.200	458.640
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M³	14,00	515.000	7.210.000
3	**Estructura de H° A° :**				0
	Encadenado inferior y superior de H° A° pared de 0,15	ML	27,20	262.000	7.126.400
	Encadenado inferior y superior de H° A° pared de 0,30	ML	23,20	300.000	6.960.000
	Viga de galeria 13 x 27	ML	7,40	262.000	1.938.800
	Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00	570.000	570.000
4	**Muros de nivelación :**				0
	Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.	M2	3,60	337.000	1.213.200
	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M²	7,50	242.000	1.815.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M³	23,30	142.000	3.308.600
6	**Aislación asfaltica :**				0
	Aislacion horizontal de paredes	Ml	24,00	26.000	624.000
7	**Muros de elevación :**				0
	Mampostreia de 0,15 para revocar	M²	3,40	112.000	380.800
	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	34,50	260.000	8.970.000
	Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	M²	13,50	250.000	3.375.000
	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	34,30	150.000	5.145.000
	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	12,00	26.000	312.000
8	**Pilares :**				0
	Pilar de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	ML	6,60	452.000	2.983.200
9	**Techo :**				0
	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica		90,50	452.000	40.906.000
10	**Revoques :**				0
	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	64,30	35.000	2.250.500
	Revoque de pilare y vigas a una capa	M2	10,30	42.000	432.600
	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	18,00	29.000	522.000

+595 984 731 552 sgconstructorapy@gmail.com San Lorenzo, Paraguay

Santiago Guerrero
RUC 4959203-3

11	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	58,00	48.000	2.784.000
12	**Pisos**				0
	Carpeta de nivelacion	M2	58,00	36.000	2.088.000
	Piso ceramico PI4 antideslizante	M2	58,00	108.000	6.264.000
	Guarda obras Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M²	11,90	90.000	1.071.000
13	**Zocalo**				0
	Zocalo ceramico	Ml	36,20	37.000	1.339.400
14	**Aberturas metálicas :**				0
	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	ud.	4,00	950.000	3.800.000
	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
15	**Pinturas :**				0
	Pintura de paredes al latex	M²	63,30	23.000	1.455.900
	Pintura de ladrillo vistos color ceramico	M²	90,50	23.000	2.081.500
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	14,04	36.000	505.440
	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,00	26.000	598.000
	Pintura de estructura de techo	Und	1,00	3.000.000	3.000.000
16	**Vidrios dobles**	M²	9,00	200.000	1.800.000
17	**Desague pluvial**				0
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23,00	90.000	2.070.000
18	**Instalación eléctrica**				0
	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	ud.	1,00	500.000	500.000
	Instalacion de tablero de comandos TC 3 AG	ud.	1,00	350.000	350.000
	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	ud.	1,00	360.000	360.000
	Alimentacion de circuito de luces	Boc.	10,00	120.000	1.200.000
	Alimentacion de circuito de tomas	Boc.	6,00	120.000	720.000
	Aimentacion de circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	120.000	240.000
	Alimentacion de los circuitos de TC	Boc.	1,00	470.000	470.000
19	**Colocación e instalación de Artefactos electricos**	umg	1,00	2.800.000	2.800.000
20	**Rampa peatonal 10% ~~pendiente 2,050 de ancho~~**	und.	1,00	800.000	800.000
20	**Construcción de Pizarrones Acrilicos**	Ud.	1,00	1.300.000	1.300.000
21	**Limpieza final**	Gl.	1,00	700.000	700.000
	TOTAL				**138.172.280**

Santiago Guerrero
RUC 4959203-3