PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y COSTOS

Obra:	Rotonda – Empedrado
Calle:	Avda. Ape Aime
Localidad:	Ape Aime, San Rafael del Parana
Longitud de calle (m) :	934 m2

Item	Conceptos	Descripción	UN	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Tramo	1.1 Trabajos de marcacion y replanteo, incluyendo cordón de Hº y empedrado de calle	m2	934		
2	Empedrado	2.1 Empedrado, incluyendo colchon de arena, piedra meceada colocada, enripiado y compactacion con rodillo vibrocompactador mazo manual.	m2	934		-
3	Cimiento	De piedra bruta colocada – rotonda	m3	13,34		
4	Nivelacion	De ladrillos – rotonda	m2	24,02		
5	Aislacon	Horizontal asfaltica-rotonda	Ml	53,38		
6	Mamposteria	De ladrillos comunes 0,30	m2	67		
7	Contrapiso	De hormigon con cascotes	m2	18		
8	Piso	Canto rodado	m2	18		
Costo total del empedrado y cordón						