COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
1	72141510-001	Servicio de demolición limpieza y retiro de construcción existente	Gl	1,00	
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Gl	1,00	
3	82101502-004	Cartel de obra	Un	1,00	
4	72131601-004	Cimentación de Hº Aº para muralla	M3	2,60	
5	72131601-004	Pilares- Encadenados H° A°	M3	5,80	
6	72131601-005	Mampostería de Nivelación 0,15m de ladrillo común	M2	17,00	
7	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,15m de ladrillo hueco	M2	78,00	
8	72131601-005	En varillado de mampostería	Ml	110,00	
9	73121602-002	Servicio de fabricacion de portón metálico corredizo para acceso vehicular	M2	8,95	
10	72101607-001	Reparación de revoque existente	M2	33,00	
11	72131602-008	Revoque de pilares y nivelación a 2 capas	M2	37,00	
12	72131601-012	Reparación y preparación de superficies a pintar	M2	350,00	
13	72131601-012	Pintura Enduido acrílico interior y exterior en áreas reparadas	M2	270,00	
14	72131601-012	Pintura para Imprimación	M2	750,00	
15	72131601-012	Pintura acrílica a dos manos interior exterior	M2	750,00	
16	72131601-012	Pintura de techo de tejas	M2	300,00	
17	72131601-012	Pintura de muralla	M2	140,00	
18	72131601-011	Abastecimiento de agua	Uni	1,00	
19	72102304-006	Reacondicionamiento de sistema de desagüe cloacal	Uni	1,00	
20	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascotes	M2	4,00	
21	72131601-009	Carpeta de asiento para piso	M2	4,00	
22	72102508-003	Revestimiento de Azulejos	M2	18,50	
23	72131601-009	Piso	M2	4,00	
24	72131601-011	Artefactos sanitarios	Uni	1,00	
25	72131601-011	Griferías y accesorios	Uni	1,00	
26	72101601-001	Reparación de techo existente	Uni	1,00	
27	72131601-007	Techado de chapa zinc en depósitos	M2	50,00	
28	72131601-012	Limpieza de obras y trabajos finales	Gl	1,00	

Precio Total
0