ADENDA 1

- ✓ Las Ofertas serán recibidas hasta las **10:00 hs.** del día **05/05/14** en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aduanas, sito en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, Planta Baja.
- ✓ La apertura se realizara a las **10:10 hs.** del día **05/05/14**
- ✓ Las consultas se realizara hasta las **12:00** hs. Del día 30/04/**14**

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es:, *por Total*

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Zona 1 : Mantenimiento y instalación de aires acondicionados (Asunción y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km. de la capital (Caacupemi, Chaco`i, José Falcón (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.
Zona 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito).
Zona 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados. (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Burgués (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); y Infante Rivarola (Chaco).

N°	DESCRIPCION
	INSTALACION
1	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 12000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
2	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 12000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
3	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 18000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
4	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 18000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
5	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 24000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
6	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 24000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

7	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 36000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
8	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 36000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
9	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 48000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
10	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 48000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
11	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 60000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
12	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 60000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.
MANTENIMIENTO	
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 12000 BTU, con garantía de 6 meses:	
13	Limpieza general y control de funcionamiento
14	Carga de gas y reparación de tuberías
15	Cambio de bujes
16	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor
17	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora
18	Revisión y reparación de placa electrónica
19	Cambio de placa electrónica
20	Reparación del motor de la turbina del evaporador,
21	Cambio del motor de la turbina del evaporador.
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 18000 BTU, con garantía de 6 meses:	
22	Limpieza general y control de funcionamiento
23	Carga de gas y reparación de tuberías
24	Cambio de bujes
25	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

26	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora
27	Revisión y reparación de placa electrónica
28	Cambio de placa electrónica
29	Reparación del motor de la turbina del evaporador,
30	Cambio del motor de la turbina del evaporador.
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 24000 BTU, con garantía de 6 meses:	
31	Limpieza general y control de funcionamiento
32	Carga de gas y reparación de tuberías
33	Cambio de bujes
34	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor
35	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora
36	Revisión y reparación de placa electrónica
37	Cambio de placa electrónica
38	Reparación del motor de la turbina del evaporador,
39	Cambio del motor de la turbina del evaporador.
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 36000 BTU, con garantía de 6 meses:	
40	Limpieza general y control de funcionamiento
41	Carga de gas y reparación de tuberías
42	Cambio de bujes
43	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor
44	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora
45	Revisión y reparación de placa electrónica

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

46	Cambio de placa electrónica
47	Reparación del motor de la turbina del evaporador,
48	Cambio del motor de la turbina del evaporador.
49	Cambio de llave contactora trifásica con bobina de 24 hs.
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 48000 BTU, con garantía de 6 meses:	
50	Limpieza general y control de funcionamiento
51	Carga de gas y reparación de tuberías
52	Cambio de bujes
53	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor
54	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora
55	Revisión y reparación de placa electrónica
56	Cambio de placa electrónica
57	Reparación del motor de la turbina del evaporador,
58	Cambio del motor de la turbina del evaporador.
59	Cambio de llave contactora trifásica con bobina de 24 hs.
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 60000 BTU, con garantía de 6 meses:	
60	Limpieza general y control de funcionamiento
61	Carga de gas y reparación de tuberías
62	Cambio de bujes
63	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor
64	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora
65	Revisión y reparación de placa electrónica

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

66	Cambio de placa electrónica
67	Reparación del motor de la turbina del evaporador,
68	Cambio del motor de la turbina del evaporador.
69	Cambio de llave contactora trifásica con bobina de 24 hs.
70	Costo Traslado zona 2
71	Costo Traslado zona 3

Observación: La empresa adjudicada debe encargarse de la instalación eléctrica con cable tipo taller y proveer todos los materiales y personal técnico necesarios para la instalación de los equipos. Las unidades de condensadores deben ir instaladas sobre soportes metálicos con tarugo y tirafondos correspondientes a la capacidad del equipo. Las unidades enfriadoras deben ir instaladas sobre soportes metálicos con tarugo y tirafondos correspondientes a la capacidad del equipo. Cuando corresponda, los trabajos deben incluir picado de las paredes y revoque del área afectada con mezcla fuerte (cemento y arena en la proporción de 1:3, sin cal).más la pintura respectiva. Caso contrario los caños e interconexión eléctrica deben quedar recubiertos con canaletas plásticas. Con relación a los gastos de traslado, los mismos deben ser fijos y cotizarse teniendo en cuenta la zona y solo por eventos, no variará con relación a la cantidad de acondicionadores de aire que requieran trabajos de instalación o mantenimiento.

Los trabajaos deberán ser fiscalizados en todo momento por un técnico de la DNA, quien dará el diagnostico de los trabajos que deben ser realizados. En el Zona 1 el servicio no tendrá costo de traslado. Cuando se trata de los Zonas 2 y 3 se deberá abonar por los costos de traslados para lo cual la cantidad de días que utilizara un evento se deberá consensuar entre el técnico fiscalizador de la DNA y la firma adjudicada, antes del viaje al respectivo lote, lo cual constara en la Orden de servicio pertinente. Los trabajos a realizar serán determinados en la orden de servicio, conforme al diagnóstico presentado por el técnico fiscalizador de la DNA.

El servicio de mantenimiento debe incluir repuestos para dicho servicio.

Los servicios de mantenimiento e instalación tendrán una garantía de 3 (tres) meses.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LCO No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de que ellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
INSTALACION								
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 12000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 12000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 18000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 18000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 24000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 24000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 36000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 36000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 48000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 48000 BTU con kit de instalación con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 60000 BTU con kit de instalación con hasta 3 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 60000 BTU con kit de instalación_con más de 3 m. hasta 10 m. de tuberías de cobre e interconexión eléctrica.	unidad	1	evento			
MANTENIMIENTO								
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 12000 BTU, con garantía de 3 meses:								
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	unidad	1	evento			
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	unidad	1	evento			
15	72102305-001	Cambio de bujes	unidad	1	evento			
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor	unidad	1	evento			
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	unidad	1	evento			
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	unidad	1	evento			
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	unidad	1	evento			
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador,	unidad	1	evento			
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador.	unidad	1	evento			
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 18000 BTU, con garantía de 3 meses:								
22	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	unidad	1	evento			
23	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	unidad	1	evento			
24	72102305-001	Cambio de bujes	unidad	1	evento			
25	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor	unidad	1	evento			
26	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	unidad	1	evento			
27	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	unidad	1	evento			
28	72102305-001	Cambio de placa electrónica	unidad	1	evento			
29	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador,	unidad	1	evento			
30	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador.	unidad	1	evento			
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 24000 BTU, con garantía de 3 meses:								
31	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	unidad	1	evento			

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

32	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	unidad	1	evento			
33	72102305-001	Cambio de bujes	unidad	1	evento			
34	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor	unidad	1	evento			
35	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	unidad	1	evento			
36	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	unidad	1	evento			
37	72102305-001	Cambio de placa electrónica	unidad	1	evento			
38	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador,	unidad	1	evento			
39	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador.	unidad	1	evento			
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 36000 BTU, con garantía de 3 meses:								
40	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	unidad	1	evento			
41	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	unidad	1	evento			
42	72102305-001	Cambio de bujes	unidad	1	evento			
43	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor	unidad	1	evento			
44	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	unidad	1	evento			
45	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	unidad	1	evento			
46	72102305-001	Cambio de placa electrónica	unidad	1	evento			
47	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador,	unidad	1	evento			
48	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador.	unidad	1	evento			
49	72102305-001	Cambio de llave contactora trifásica con bobina de 24 hs.	unidad	1	evento			
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 48000 BTU, con garantía de 3 meses:								
50	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	unidad	1	evento			
51	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	unidad	1	evento			
52	72102305-001	Cambio de bujes	unidad	1	evento			
53	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor	unidad	1	evento			
54	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	unidad	1	evento			
55	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	unidad	1	evento			

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

56	72102305-001	Cambio de placa electrónica	unidad	1	evento			
57	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador,	unidad	1	evento			
58	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador.	unidad	1	evento			
59	72102305-001	Cambio de llave contactora trifásica con bobina de 24 hs.	unidad	1	evento			
Mantenimiento de Acondicionador de Aire de Tipo Split de 60000 BTU, con garantía de 3 meses:								
60	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	unidad	1	evento			
61	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	unidad	1	evento			
62	72102305-001	Cambio de bujes	unidad	1	evento			
63	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motocompresor	unidad	1	evento			
64	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	unidad	1	evento			
65	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	unidad	1	evento			
66	72102305-001	Cambio de placa electrónica	unidad	1	evento			
67	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador,	unidad	1	evento			
68	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador.	unidad	1	evento			
69	72102305-001	Cambio de llave contactora trifásica con bobina de 24 hs.	unidad	1	evento			
70	72102305-001	Costo traslado zona 2	unidad	1	evento			
71	72102305-001	Costo Traslado zona 3	unidad	1	evento			
TOTALES								

MONTO MINIMO: G. 250.000.000; MONTO MAXIMO: G. 500.000.000.-

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma*

OBSERVACIÓN: *Se adjunta al PBC la "PLANILLA AUXILIAR DE PRECIOS UNITARIOS", que además de impresas y firmadas deben ser presentadas en medios magnéticos. Se aclara que la lista de precios anexa forma parte del Formulario N° 3 y por tanto es de carácter sustancial.*

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas