Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
U.N.A.
CAMPUS UNIVERSITARIO
Teléfonos: 585558/9 – Fax: 573548
E-mail: uoc@arq.una.py

ADENDA Nº 3/2010

Se deja constancia que se procede a la prorroga quedando redactada de la siguiente manera:

Lugar de entrega de Oferta:	Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - U.N.A.
Fecha de entrega de Oferta:	11/11/2010.
Hora tope entrega de Oferta:	10:00.
Lugar de Apertura de Oferta:	Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – U.N.A.
Fecha de Apertura de Oferta:	11/11/2010
Hora de Apertura de Oferta:	10:15.

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance de la presente Licitación Pública Nacional, se emite la presente Adenda Modificatoria Nº 03, relacionados a la consulta de un potencial oferente, al respecto de los puntos del Pliego de Bases y Condiciones de la presente siguientes puntos:

Consulta relacionadas al LOTE Nº 1

Nº 1: En la lamina EH01 dice: "Tensión admisible de terreno: verificar con estudio de suelo" (sic), se solicita entregar estudio de suelo.

Nº 2: En el ítem EH 01 en referencias dice: "Pilote Perforado", se solicita entregar especificaciones técnicas para su ejecución. Además consultamos si el proyecto de proyecto de pilotes perforados es definitivo teniendo en cuenta que no se cuenta con datos del estudio de suelo.

Nº 3: Solicitamos las especificaciones Técnicas de Hormigón Armado del Lote 1, solicitamos aclarar si el hormigón en cargado INSITU o con mixer (hormigón elaborado),ya sea para pilotes, fustes, vigas cadenas, pilares, vigas, pantallas y losas.

Nº 4: Solicitamos aclarar cuál es la resistencia característica del hormigón que prevalece la de los planos o la de las especificaciones técnicas.

Nº 5: Solicitamos si es correcto que las varillas con diámetro mayor a 10 mm serán de una resistencia característica del acero de fyk: 5000 kg/cm2, solicitamos aclaración y confirmación si son en todas las varillas de toda la obra. (Adjuntamos lo mencionado en las observaciones de los planos).

Nº 6: Se solicita las especificaciones técnicas del poliuretano expandido y espesor a ser ejecutado en la obra.

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
U.N.A.
CAMPUS UNIVERSITARIO
Teléfonos: 585558/9 – Fax: 573548
E-mail: uoc@arq.una.py

Nº 7: En las instalaciones eléctricas, se consulta si los tableros TS1, TS2, TS3, TS4, y TS5 se deben incluir las alimentaciones y MOD de los mismos.

Nº 8: En las instalaciones eléctricas no figura en la planilla las bocas de luces, tomas corrientes y otros a presupuestar, se consulta en donde serán considerados los materiales para el electroducto, cableado y mano de obra de los mismos.

Nº 9: Solicitamos ubicación del PD de 200 KVA y se consulta si este será presupuestado.

Respuestas a las consultas relacionadas al LOTE Nº 1

Nº1 - Respuesta:
La Facultad de Arquitectura posee copias del estudio de suelo correspondiente, la misma será entregada a la empresa una vez adjudicada la construcción.

Nº2 -Respuesta:
Serán proveidas las especificaciones técnicas correspondientes al Hº Aº y el proyecto de pilotes perforados si es definitivo, y si está hecho en referencia a un estudio de suelo, mencionado en el punto 1, y a sugerencia de un especialista geotécnico.

Nº3 - Respuesta:
Sobre especificaciones técnicas de Hº Aº ver punto 2, Para el hormigón en todos los casos será considerado el uso de hormigón pre-elaborado cargado con mixer, salvo indicación expresa por parte de la fiscalización y/o dirección de obra.

Nº4 - Respuesta:
La resistencia característica del hormigón en caso de haber discrepancias prevalece el de los planos y detalles estructurales proveídos.

Nº5 - Respuesta:
Sobre Fyk del acero para diámetros mayores a 10 mm., sí es correcto lo indicado en los planos y es válido para toda la obra.

Nº6 - Respuesta:
Sobre especificaciones técnica de poliuretano expandido, serán proveidas y para efectos de presupuesto, considerar un espesor de 2.5 cm y una densidad de 50 kg/m3.

Nº7 - Respuesta:
Sí, deben ser incluidas.

Nº8 - Respuesta:
Para instalaciones eléctricas, remitirse a los planos para presupuestar.

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
U.N.A.
CAMPUS UNIVERSITARIO
Teléfonos: 585558/9 – Fax: 573548
E-mail: uoc@arq.una.py

Nº9 - Respuesta:
La ubicación del PD es el área técnica existente en el Bloque de Diseño Industrial, próximo al bloque a construirse y sí debe ser presupuestada la provisión y montaje del transformador especificado, con su línea de alimentación hasta el tablero general vía subterránea, según especificaciones del proyecto eléctrico, pero no el espacio físico que ya existe.

Consulta relacionadas al LOTE Nº 4

Nº 1: Solicitamos especificaciones Técnicas, planos arquitectónicos y detalles.

Respuestas a las consultas relacionadas al LOTE Nº 4

Nº 1: Las especificaciones técnicas están contenidas en la Planilla de Cómputo Métrico y presupuesto. No obstante lo anterior, se adjuntan las especificaciones técnicas, las cuales, en caso de discrepancia, prevalecerán sobre la descripción de la Planilla de Computo Métrico, aclarando que las cantidades y las unidades de medida permanecen invariables, por lo que la planilla de Precios no se modifica.

Especificaciones Técnicas ITEM 4

CESPED SINTETICO
Pasto sintético de 60 mm.

BASES
Movimiento de Suelo
Contrapiso de Cascote compactado y carpeta de 2 cm., con base especial
CANALETEAS Y DRENAJES
Canaleta cielo abierto de mampostería de ladrillo común de 10 cm. de profundidad y 25 cm. de ancho.

LUMINICA
(2 canchas juntas)
6 (seis) Torres de hormigón de 12 mts. de altura con un total de 32 artefactos HPIT 400 Wats, con tablero. Los artefactos serán distribuidos de la siguiente manera: En las 2 (dos) torres centrales: 8 (ocho) artefactos en c/u; en las 4 (cuatro) torres restantes: 4 (cuatro) artefactos en cada uno.

REDES PERIMETRALES

- Red de Polipropileno con soporte de caños negros de 100, con pared de 2 mm.

ARCOS PARA FUTBOL

6 (seis) arcos de 3 (tres) mts. de ancho por 2 (dos) mts. de altura, caño de 2", pared de 1,60 mm., con redes

Se adjunta plano General.

Consulta relacionadas a la ADENDA Nº 1

Nº 1: En el Formulario 1.7 se consulta cual es el porcentaje con relación a la "Fiscalización" a considerar en dicha planilla sobre el costo unitario.

Respuesta a la consulta relacionada a la Adenda Nº 1

Nº 1: Considerando que la Fiscalización de las obras será contratado y financiado por la Institución, el porcentaje a considerar para "Fiscalización" será del 0 (cero) % sobre el costo unitario en el Formulario 1.7.