item	codigo de catalogo	descripcion	unidad de medida	cantidad	Precio Total
1	**72131701-002**	**construcción de empedrado**	**unidad Global**	**1**	
Nº	ITEMS	Unidad Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Levantamiento planimetrico	Ml	306		
1.2	Nivelación y compactación	m2	2220		
1.3	Provisión y colocación de cordón de hormigón armado	ml	612		
1.4	Colchón de arena lavada	M3	620		
1.5	Colocación de piedra bruta	M2	2220		
1.6	Compactación de empedrado c/ triturada tipo sexta	M2	2220		
1.7	Limpieza Final	Gl	1		

PLANO

el plano esta adjunto en el icono del portal de contrataciones.