MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102801-999	Remodelacion de plaza/parque	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Replanteo de obras	m2	79		
1.2	Excavaciónp/ cimiento	m3	12		
1.3	Relleno y compactación suelo	m3	18		
1.4	Acarreo de materiales	gl	1		
1.5	Cimiento PBC	m3	13		
1.6	Mamposteria de nivelacion 0,30m	m2	13		
1.7	Aislacion horizontal	m	34		
1.8	Mamposteria de elevacion 0,15 tipo visto	m2	50		
1.9	Mamposteria de elevacion 0,15 tipo comun	m2	58		
1.10	Moldura de ladrillo tipo sardinel	m	24		
1.11	Envarillado superior	m	32		
1.12	Techo ceramico pend. 35%	m2	89		
1.13	Contrapiso de cascotes y carpeta alisada	m2	144		
1.14	Revoque interior y exterior	m2	195		
1.15	Piso ceramico	m2	59		
1.16	Revestido Ceramico	m2	59		
1.17	Instalaciones de agua corriente , bachas, inhodoro y monigotorio	un	7		
1.18	Registro cloacal 40x40, cañeria de desague y camara septica	un	12		
1.19	Pozo absorvente con calse desde la base	un	1		
1.20	Instalaciones electricas: bocas sencillas, artefactos de iluminacion 2x40 y tablero electgrico	gl	1		
1.21	Abertura puerta metalica 0,80x2,10 chapa doblada	un	3		
1.22	Puerta box 0,60x1,70	un	4		
1.23	Ventanas 1,20x0,40	un	4		
1.24	Pintura latex Interior y Exterior	m2	210		
1.25	Pintura Techo	m2	90		
1.26	Pintura de Aberturas	m2	89		
1.27	Limpieza final	gl	1		

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).