MUNICIPALIDAD DR. JUAN MANUEL FRUTOS

Dpto. Caaguazú – República del Paraguay

Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López

Telefax (0524) – 225207, 225280

ADENDA Nº 01/2019 DEL LLAMADO A CD Nº 03/2019 – ID Nº 357556

Dr. Juan Manuel Frutos, 19 de Marzo del 2019

Señores.
Oferentes

La Convocante emite esta adenda para realizar correcciones al Pliego de Bases y Condiciones publicada en el SICP del Llamado denominado CD Nº 03/2019 en virtud a la NOTA DNCP/DNC/Nº 3317 dentro del plazo procesal correspondiente. ----------

- Se Adjunta Geolocalizacion Correcta.

DONDE DICE (BASES Y CONDICIONES Y PROFORMA DE CONTRATO; NUMERAL 3)

VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

DEBE DECIR (BASES Y CONDICIONES Y PROFORMA DE CONTRATO)

VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones de las obras requeridas.

- Esta Convocante se ratifica que todos los consignados en la planilla de precios pueden ser imputados dentro de la categoría 520.

DONDE DICE: (ESPECIFICACIONES TECNICAS)

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	U.ME	CANTIDAD
1	72102303-001	Construcción de Pozo Artesiano con Tanque en el Barrio San Luis		
1.1		Perforación de un pozo artesiano	mts	100
1.2		Provisión de tubo ciego de 116 mm tramo de 6 metros.	mts	60
1.3		Provisión de tubo filtro de 116 mm tramo de 6 metros.	mts	40
1.5		Triturada seleccionada	tn	4
1.6		Sello Sanitario a 10 metros	gl	1
1.7		Electrobomba de 7.5 Hp de trifasico	gl	1

1.8		Cable forrado impermeable de 3 x4 mm	mts	100
1.9		Tablero de arranque y guarda motor	gl	1
1.10		Piola marina N° 12 para sujeción del motor	mts	100
1.11		Caño de expulsión de 1. 1/2 de 10 Kg presión	mts	100
1.12		Tapa pozo de metal	gl	1
1.13		Tanque de metal, tipo copa de 3 mtrs pintado e instalado de 30.000 litros con logotipo	unid	1
1.14		Limpieza de pozo	gl	1
1.5		Instalacion de motobomba	gl	1
1.16		Cartel de obra	unid	1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	U.ME	CANTIDAD
2	72102303-001	Construcción de Pozo Artesiano en la Compañía San Carlos		
2.1		Perforación de un pozo artesiano	mts	76
2.2		Provisión de tubo ciego de 116 mm tramo de 6 metros.	mts	42
2.3		Provisión de tubo filtro de 116 mm tramo de 6 metros.	mts	34
2.4		Triturada seleccionada	tn	3
2.5		Electrobomba de 2 Hp de 16 a 21 rotores monofasico	gl	1
2.6		Cable forrado impermeable de 3 x4 mm	mts	76
2.7		Tablero de arranque y guarda motor	gl	1
2.8		Piola marina N° 12 para sujeción del motor	mts	76
2.9		Caño de expulsión de 1. 1/4 de 10 Kg presión	mts	76
2.10		Limpieza de pozo	gl	1
2.11		Instalacion de motobomba	gl	1

MUNICIPALIDAD DR. JUAN MANUEL FRUTOS

Dpto. Caaguazú – República del Paraguay

Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López

Telefax (0524) – 225207, 225280

DEBE DECIR: (ESPECIFICACIONES TECNICAS)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72102303-001	Construcción de Pozo Artesiano con Tanque en el Barrio San Luis del distrito de Dr. Juan Manuel Frutos	Unidad	1
1.1		Perforación de un pozo artesiano	Metros	100
1.2		Provisión de tubo ciego de 116 mm tramo de 6 metros.	Metros	60
1.3		Provisión de tubo filtro de 116 mm tramo de 6 metros.	Metros	40
1.4		Triturada seleccionada	Tonelada	4
1.5		Sello Sanitario a 10 metros	Unidad Medida Global	1
1.6		Electrobomba de 7.5 Hp de trifasico	Unidad Medida Global	1
1.7		Cable forrado impermeable de 3 x4 mm	Metros	100
1.8		Tablero de arranque y guarda motor	Unidad Medida Global	1
1.9		Piola marina N° 12 para sujeción del motor	Metros	100
1.10		Caño de expulsión de 1. 1/2 de 10 Kg presión	Metros	100
1.11		Tapa pozo de metal	Unidad Medida Global	1
1.12		Tanque de metal, tipo copa de 3 mtrs pintado e instalado de 30.000 litros con logotipo	Unidad	1
1.13		Limpieza de pozo	Unidad Medida Global	1
1.14		Instalación de motobomba	Unidad Medida Global	1
1.15		Cartel de obra	Unidad	1
2	72102303-001	Construcción de Pozo Artesiano en la Compañía San Carlos del distrito de Dr. Juan Manuel Frutos	Unidad	1
2.1		Perforación de un pozo artesiano	Metros	76

2.2		Provisión de tubo ciego de 116 mm tramo de 6 metros.	Metros	42
2.3		Provisión de tubo filtro de 116 mm tramo de 6 metros.	Metros	34
2.4		Triturada seleccionada	Tonelada	3
2.5		Electrobomba de 2 Hp de 16 a 21 rotores monofasico	Unidad Medida Global	1
2.6		Cable forrado impermeable de 3 x4 mm	Metros	76
2.7		Tablero de arranque y guarda motor	Unidad Medida Global	1
2.8		Piola marina N° 12 para sujeción del motor	Metros	76
2.9		Caño de expulsión de 1. 1/4 de 10 Kg presión	Metros	76
2.10		Limpieza de pozo	Unidad Medida Global	1
2.11		Instalacion de motobomba	Unidad Medida Global	1

Los Demás Puntos de las Bases y Condiciones Permanecen Inalterables.----------

Prof. Porfiria Esther Enciso
Secretario General

Carlos Medina Dominguez
Intendente Municipal