OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA CÑIA ALDANA CAÑADA
UBICACIÓN : FRACCION JOSEFINA, FRACCION AMAPOLA Y CERCA DE LA CANCHA 6 DE ENERO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIO REFERENCIAL

FRACCION JOSEFINA					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Precio Total**
1	Replanteo y marcación	m2	900,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	900,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	300,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	60,00		
5	Colchón de arena	m3	135,00		
6	Empedrado	m2	900,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	900,00		
8	Pintura a la cal	ml	300,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 1					
FRACCION AMAPOLA					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Precio Total**
1	Replanteo y marcación	m2	900,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	900,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	300,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	60,00		
5	Colchón de arena	m3	135,00		
6	Empedrado	m2	900,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	900,00		
8	Pintura a la cal	ml	300,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 2					
CÑIA ALDANA CAÑADA (CALLE S/N CERCA DE LA CANCHA 6 DE ENERO)					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Precio Total**
1	Replanteo y marcación	m2	250,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	250,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	100,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	20,00		
5	Colchón de arena	m3	37,50		
6	Empedrado	m2	250,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	250,00		
8	Pintura a la cal	ml	250,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 3					
TOTAL 1, 2 y 3					