PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ADDENDA Nº 05/2011

ID 206528

En referencia a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 **"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TURISTICA INTEGRAL AL VISITANTE"**, se emite esta Addenda 05/2011, por la cual se da respuesta a las consultas realizadas por los oferentes.

Consulta

El proyecto ejecutivo eléctrico será proveído por ustedes?

Respuesta

El proyecto ejecutivo eléctrico es parte del Proyecto Ejecutivo del llamado. El plano detallado correspondiente a Instalación Eléctrica, es parte de las documentaciones adjuntas levantadas al Portal de Contrataciones Públicas que forman parte de dicho llamado.

Consulta

El proyecto ejecutivo Sanitario será proveído por ustedes?

Respuesta

El proyecto ejecutivo Sanitario es parte del Proyecto Ejecutivo del llamado. El plano detallado correspondiente a Instalación Sanitaria, es parte de los adjuntos levantados en el Portal de Contrataciones Públicas que forman parte de dicho llamado.

Consulta

El Cálculo de estructura definitivo será proveído por ustedes?

Respuesta

El cálculo de estructura definitivo es parte del Proyecto Ejecutivo del llamado. El plano detallado correspondiente a Estructura, es parte de los adjuntos levantados en el Portal de Contrataciones Públicas que forman parte de dicho llamado.

Consulta

En el rubro de piso ítem 8.11 pide

8.11	Piso H°A° pulido con Maquina	m2	772

Pero en el corte pide con endurecedor de polvo de cuarzo. Cuál se debe cotizar?

Respuesta

En el ítem 8.11, debe decir Piso H°A° pulido con maquina con endurecedor de polvo de cuarzo.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL · 2011 · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Por lo que se debe cotizar Piso H°A° pulido con maquina con endurecedor de polvo de cuarzo.

Consulta

En el rubro de H°A° en ningún lado pide H° visto, sin embargo en el corte pide que sea terminado a la vista. Cual se debe cotizar y específicamente cual es el cubicaje de H° visto.

Respuesta

Se debe Cotizar H° visto, y m2 obtener del ítem 7 PINTURAS

Consulta

En este mismo rubro de H°A° pide siliconado, pero estos trabajos no figuran en planilla se deben de cotizar? Cuál es la cantidad de m2 de siliconado a ser realizado?

Respuesta

La cantidad se puede Ver en el ítem 7 PINTURAS: Tratamiento de fondo de losa, limpieza con acido muriático, sellado con dos manos de sellador hidrófugo.

Consulta

En la planta figuran varios taludes, en donde están contemplados? Cuál es la cantidad de m3?

Respuesta

Están contemplados en la Planilla en el **ítem 8.2.**

Consulta

En el terreno a ser entregado ya cuenta con los niveles correspondientes? De no ser así en donde se debe de presupuestar?

Respuesta

El proyecto se adapta a la pendiente natural del terreno, como está detallado en los planos. Los taludes serán creados posteriormente

Consulta

El contratante debe de entregar los servicios al pie de obra o esto corre por cuenta del contratista? De ser así donde se debe presupuestar

Respuesta

La provisión de los servicios básicos de luz y agua durante las obras corren por cuenta del contratista y la titularidad de los servicios contratados serán transferidos a la contratante a la recepción definitiva de la obra

SEPLAN - PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Consulta

En el rubro

16.1	Baldosa granítica 40 x 40 marca Biangino color gris plomo	m2	2115

Pide Biangino, según Contrataciones Públicas no se puede pedir por marca además este producto no está en venta en Paraguay, cuales son las especificaciones para proveer un producto similar?

Respuesta

En este rubro omitir la palabra " Biangino" . Léase: Granítico y antideslizante. Similar a piso existente en el entorno (costanera.) Dimensión: 40x40, color gris plomo.

Consulta

En las especificaciones técnicas refiere que :

El contratista deberá presentar todas las documentaciones a Secretaría del Ambiente según lo establecido en la Ley 294/93 y el Decreto 14281/96 de Evaluaciones de Impacto Ambiental

En donde se debe de presupuestar el Estudio de Impacto Ambiental

Respuesta

El contratista deberá presentar toda la documentación necesaria a la Secretaría del Ambiente de evaluación de Impacto Ambiental. Se entiende que no está en la planilla por no ser un rubro a presupuestar sino una condición a cumplir y a cargo del oferente.

Consulta

Aclaraciones sobre rubros aparentemente duplicadas en la planilla de cotización como el de los:

72131601-009 8 PISOS

72131601-009 16 Pavimentos del espacio publico

Respuesta

Aclaramos que los ítems no están duplicados, 8-PISOS y 16- PAVIMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO: la cotización que presente el oferente deberá ajustarse a la planilla del llamado.

Consulta

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Los proveedores de aberturas, mamparas y cielorrasos solicitaron más detalles y tiempo para cotizar

Respuesta

La solicitud de ampliación de plazo para cotizar las aberturas, mamparas y cielorrasos no procede, considerando que ya se han otorgado varias prorrogas a los plazos del llamado.

Consulta

- Detalles constructivos/planos indicativos de los rubros de
- Mampostería como:
- 4.4. Mampostería de 0.15m de ladrillos comunes con aislación hidrófuga vertical y muro panderete m2 175.7
- 4.6. Mampostería de base, contrapiso y alisada para escalera que va a la azotea del bloque 2 ml 7
- 4.7. Mampostería de base, contrapiso y alisada para escalera que va a la azotea del bloque 2ml 15.1
- 4.8. Mampostería de base, relleno de cascote y alisada para escalera que sube a las vigas mirador un 3
- 4.9. Cimiento para muro de piedra ml 223
- 4.10. Muro de piedra misiones de 40 cm de ancho, junta tomada m2 684,5
- 4.11 Asiento de en el talud de mampostería con revestido de piedra misiones ml 115,8

Respuesta

Referente a la solicitud de detalles constructivos y planos indicativos de los ítems 4-4 . 4-6 , 4-7 , 4-8 , 4-9 , 4-10 , 4-11 : los rubros se deben cotizar siguiendo la descripción y cantidades de las planillas de computo métrico, las especificaciones técnicas y los planos del llamado.

Consulta

Cortes, detalles indicativos

PISO REFERENTE A UNA MARCA Y/O PROVEEDOR DADO:

8.3 Baldosa granítica de 40 x40, tipo Biangino, color gris plomo

8.4. Pavimento especial para personas no videntes Tipo 1

8.6. Pavimento especial para personas no videntes Tipo 2

8.10 Listones de piedra rustica m2 463,107

8.14 Listones de ybyrapyta 1" x 2" ml 463,11

SNPD TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL · UOC · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Respuesta

Referente a la solicitud de cortes y detalles indicativos para PISOS de los ítems: 8-3 , 8-4 , 8-6 ,8-10 , 8-14 :

Estos rubros se deben cotizar siguiendo la descripción y cantidades de las planillas de cómputo métrico, las especificaciones técnicas y los planos del llamado.

Consulta

De los pisos si se puede tener una muestra en imagen y las especificaciones, para cotizar con precisión lo solicitado.

Respuesta

De los PISOS: Granítico y antideslizante. Similar a piso existente en el entorno (costanera.) Dimensión: 40x40, color gris plomo

Consulta

13.4 Canal de desagüe pluvial, zanja corrida con relleno de piedra triturada sobre bidin (sector de taludes) ml 480

Respuesta

Referente al ítem 13.4: "Canal de desagüe pluvial, zanja corrida con relleno de piedra triturada sobre bidin (sector de taludes) ml 480", léase:" Canal de desagüe pluvial, zanja corrida con relleno de piedra triturada (sector de taludes) ml 480". (No incluir bidin)

Consulta

* La parte de mirador más detalles técnicos en cuanto a revestido de interior de vidrio y la parte de iluminación como queda en esta parte.
Y otros detalles que pueda ayudar y facilitar la interpretación y correcta cotización

Respuesta

Para una mejor visualización Referente al mirador: ver archivo adjunto.

Se adjunta Plano.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL · UOC · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Rocío Acosta
UOC/STP