LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2018
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO Hº SIMPLE – MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"
ID 352.760

Boquerón, 21 de Noviembre 2018

ADENDA N° 2

SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS
3- Procedimientos constructivos:

DONDE DICE:

3.2.1 DOSIFICACION:

La dosis de cemento no será inferior a 320 Kg/m3
La relación agua / cemento no será superior a 0,55.
El asentamiento en el cono de Abrahams será entre 4 y 6 cm. Puesto en obra.
La resistencia de diseño mínima para el hormigón será de 24 Mpa a la compresión y de 30 Kgf / cm2 a la flexo-tracción.
Recomendaciones para diversas características de hormigones en la dosificación:

ITEM	VALORES RECOMENDADOS
Relación Agua / Cemento	Max 0,55
Agregado grueso	Dimensión máxima característica entre 1/5 y 1/4 del espesor de la placa de hormigón, nunca superior a 50 mm.
Asentamiento	50 ± 10 mm.
Tenor de aire	≤ que 5 %

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Delia Rodriguez
Encargada de UOC

DEBE DECIR:

3.2.1 DOSIFICACION

La dosis de cemento no será inferior a 320 Kg/m^3
La relación agua / cemento no será superior a 0,55.
El asentamiento en el cono de Abrahams será entre 4 y 6 cm. Puesto en obra.
La resistencia de diseño mínima para el hormigón será de 18 Mpa a la compresión y de 24 Kgf / cm^2 a la flexo-tracción.
Recomendaciones para diversas características de hormigones en la dosificación:

ITEM	VALORES RECOMENDADOS
Relación Agua / Cemento	Max 0,55
Agregado grueso	Dimensión máxima característica entre 1/5 y 1/4 del espesor de la placa de hormigón, nunca superior a 50 mm.
Asentamiento	50 ± 10 mm.
Tenor de aire	≤ que 5 %

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Delia Rodriguez
Encargada de UOC