LLAMADO MOPC N° 136/2010

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE DESAGUE PLUVIAL EN EL TRAMO 4 MOJONES - VILLA ELISA - AVDA. CACIQUE LAMBARÉ.

Asunción, 24 de setiembre de 2010.

NOTA ACLARATORIA N° 2

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1- CONSULTA: En la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación, Punto 3 Experiencia especifica en Construcción, numeral 3.2 Ejecución de 2.000 ml de Alcantarillas Pluviales o Cloacales, entendemos que se considerarán de hormigón y PVC.

RESPUESTA: *Al respecto, la apreciación respecto a las Alcantarillas Pluviales o Cloacales es correcta, se considerarán ambos materiales.*

2- CONSULTA: En la planilla de cantidades en el ítem 7.2 Traslado de cañerías figura como unidad UN y cantidad 1000 (mil), ¿eso es correcto?

RESPUESTA: *Al respecto la addenda N° 4, establece para el ítem 7.2 Traslado de cañerías que la cantidad será de 1000 metros lineales*

3- CONSULTA: En el rubro hormigones figuran cantidades de Hormigón fck = 90 kg/cm2, Hormigón fck = 200 kg/cm2, ¿estos corresponden a la base de asiento de las alcantarillas tubulares y celulares?

RESPUESTA: *Al respecto el Hormigón de fck = 90 kg/cm2, será utilizado como lecho de asiento para las alcantarillas citadas (Plano N° 19, Detalle de Sumideros).*

4- CONSULTA: El sumidero tipo A tiene sus paredes de mampostería de ~~0.30m~~ como el del tipo B o son de Hormigón fck = 200 kg/cm2.

RESPUESTA: *Los Sumideros poseen paredes de Hormigón de Resistencia fck = 200 kg/cm2 y espesor = 0.20m.*

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

5- CONSULTA: Si el sumidero tipo B tiene paredes de mampostería de 0.30m, ¿por qué en el plano Nº 28 figura detalle de armaduras?

RESPUESTA: *Referirse a la respuesta de la consulta Nº 4 de la presente Nota aclaratoria.*

6- CONSULTA: En los planos figuran detalles de registros, pero los mismos no figuran en la planilla de cantidades. ¿Se cotizan estos rubros?

RESPUESTA: *El ítem 15 "Registros Especiales" de las Especificaciones Técnicas, detalla la forma de medición y pago respecto de los mismos. Se cotiza en el rubro Hormigón fck = 200 kg/cm2.*

7- CONSULTA: En los planos figuran 3 tipos de sumideros, el del plano Nº 20, ¿donde se cotiza?

RESPUESTA: *Al respecto, la cantidad de materiales para la ejecución de los sumideros continuos se encuentra contemplada bajo el orden de otros rubros (hormigón Ciclópeo, muro de piedra bruta colocada, hormigón fck, etc.). La planilla de cantidades contempla para los Sumideros Tipo Reja, 10 unidades de Rejas de Hierro Fundido, concordante con la cantidad de Sumideros de este tipo a ejecutar.*

8- CONSULTA: ¿Hay detalles de hierro fundido?

RESPUESTA: *Los detalles de rejillas se verifican en los planos del Pliego de Bases y Condiciones, además se deberá tener en cuenta lo establecido en el ítem 22 "Rejas de Hierro Fundido" de las Especificaciones Técnicas.*

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Vialidad.

ABOG. RICARDO SASIAIN, Director Adjunto
Unidad Operativa de Contratación