Municipalidad de Caazapa

Dpto de Caazapa

Construccion de 3 puentes celulares de H° A°

Cod. De Catalogo : 72131702-001

1	2	4	6	7	8
Ítem N°	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRAS	Gl	3		
2	LIMPIEZA DEL LUGAR Y SEÑALIZACION CON CARTEL Y OTRO MEDIO VISIBLE QUE INDIQUE LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL PUENTE	Un	3		
3	MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINAS, EXCAVACION DE SANJAS PARA COLOCACION DE TUBOS CELULARES	M3	78		
4	COLOCACION DE TUBOS CELULARES DE H° A° DE 1,50 X 1,50 METROS CON GRUA Y MAQUINARIAS PESADAS	Un	15		
5	LOZAS DE H° A° DE 10 CM PARA BASE Y COBERTURA DE TUBOS CELULARES	M3	5,4		
6	CABECERAS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	36		
7	RECONSTRUCCION CON MEDIOS MECANICOS DEL TERRAPLEN EN LAS CAVECERAS CON RIPIOS	M3	300		
8	LIMPIEZA FINAL Y HABILITACION DEL PUENTE	GL	3		
Precio Total					

Municipalidad de Caazapa

Dpto de Caazapa

PLANO

PLANOS O DISEÑOS