PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº

UBICACIÓN: CALLE PARANA E/ CALLE VIRGEN DEL ROSARIO

DISTRITO: DISTRITO DE GRAL. ARTIGAS / Dpto. Itapua

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS

DIMENSIONES DEL PUENTE

LONGITUD: 9,25m ANCHO: 6,80m ALTURA: 3,00m

Código de Catálogo: 72131702-001

N°	RUBROS A EJECUTARSE	UN.	CANT.
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1,0
	Desmonte de puente existente	Global	1,0
2	Cartel de Obra 1,50 x 2,00 con estructura metalica y ploteado en lona según diseño proveido por la municipalidad	un	1,0
3	**INSTALACIÓN DE OBRA**		
	Replanteo y marcación de obra	m2	63,0
4	**FUNDACIONES**		
	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada, readecuacion del muro de piedra existente, colocando refuersos y adecuando al plano	m3	49,0
5	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**		
	Vigas H°A°	m3	10,0
	Vigas H°A° de apoyo inferior y superior 0,40 x 0,70	m3	10,4
	Columnas y zapatas de H° A°	m3	6,5
	Losa maciza deH°A°	m3	12,6
	Guardarruedas y barandas	m3	1,2
6	**Adecuacion del puente de H°A° con el asfaltado**	gl	1,0
8	**Pinturas y señalizaciones varias**	Gl.	1,0
9	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1,0
	TOTAL PRESUPUESTO / en Guaraníes IVA Incluido		