Ítem N°	Especificaciones técnicas
1: **Cartel de Obra**	El cartel de obra deberá ser colocada al final de los trabajos con la identificación del proyecto y el logo proveído por la municipalidad con todos los detalles de la obra.
2: **Replanteo y marcación**	Este trabajo comprende el proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra donde se realizará la construcción de acuerdo a los planos. Se deben trazar la forma del perímetro de la obra y se señalan los ejes y los contornos.
3: **Preparación del terreno, demoliciones y limpieza.**	Este trabajo comprende la realización de desmontes y demolición de construcciones existentes y el posterior retiro de escombros a manera de dejar limpio el área de trabajo.
4: **Movimiento de suelo, excavación, relleno y compactación de base**	Este trabajo comprende la realización de la excavación necesaria para la elaboración del trabajo con el uso de maquinarias y/o manuales. Las zanjas para la construcción de los muros deberán ser excavadas hasta *las alineaciones y cotas indicadas en los planos, o como ordene la* Fiscalización.
5: **Construcción de contrapiso - base de Baden**	El contrapiso será de piedras (arenisca o basáltica) *El espesor del contrapiso no será inferior a 0,20 m. e irá perfectamente* apisonado. La superficie del contrapiso deberá estar alisada y nivelada de tal forma que, para la colocación posterior del baden no sean necesarios rellenos con arena, ni ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocación. Y se deberán prever las pendientes.

6: **Construcción de Baden de H° - Espesor=0.10 m. - (Incluye piso de acceso al Cementerio)**	Las características de hormigón deberán ser las siguientes: - Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) - Tamaño máximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada. - Relación agua - cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg. - La cantidad de agua será corregida en función del contenido de humedad de los inertes. El curado debe ser perfecto. La Contratista deberá contar en obra, con mezcladores y vibradores de hormigón, a ser utilizados para el cargamento del mismo.
7: **Obras de bacheo de calle.**	El trabajo consistirá en el bacheo de la capa asfáltica dañada correspondiente a la zona de la construcción de los badenes (Calle Jaime Sanjust)
8: **Retiro de escombros y limpieza**	Comprende la limpieza de todos los trabajos realizados de acuerdo a los rubros de la planilla, así también el retiro de los escombros o desechos de la obra.