MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CUNETAS**	
Ubicación: Calle Caazapa e/ Caaguazu y Olimpo 1º Etapa	
M2:	**1050**
M3:	**14,17 m3 de Cuneta**
M3:	**4,80 m3 de Baden**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica sobre chapa*	*Un*	*1,00*		
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2.1	*Excavación para caja e = 0,30 m*	*m²*	*1.050,00*		
2.2	*Colchón de arena e = 0,17 m*	*m²*	*966,00*		
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3.1	*Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50 m*	*ml*	*210,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*8,00*		
4	***EMPEDRADO***				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*966,00*		
4,2	*Triturada 6º*	*m²*	*966,00*		
4,3	*Compactación mecánica*	*m²*	*966,00*		
5	***CANALETA***				
5,1	*Cuneta de Hº Aº a= 0,40 m*	*m3*	*14,17*		
6,1	*Baden de Hº Aº a= 2,00 m*	*m3*	*4,80*		
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
6,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
	TOTAL				**-**