GOBERNACION DE ALTO PARANA

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ
TEL/FAX: (061) 518590
CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Ciudad del Este, 04 de octubre de 2.016

ADENDA N° 2

Señores Oferentes
Presente

REF.:	LPN N° 07/2016 – Construcción de Aulas y Comedores en Distintas Instituciones Educativas del Departamento - Plurianual **ID N° 316164**

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones a través de la presente Adenda:

PUNTO 1

Se modifica la Sección I del Pliego de Bases y Condiciones. Datos de la Licitación (DDL) IAO 8.1; la cual queda como sigue:

Para propósitos de consultas

Fecha tope de consultas: 06 de octubre de 2016
Hora tope de consultas: hasta 09:00 horas
Atención: Gobernación del Alto Paraná
Oficina: Unidad Operativa de Contratación
Funcionario Responsable: Econ. Ever Arturo Rolón P.
Calle: Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez
Ciudad: Ciudad del Este
País: Paraguay
Teléfono/fax: (061) 518590
Correo electrónico: uocgobap@yahoo.com

Las aclaraciones sobre el contenido de la licitación se podrán realizar a la dirección precitada, por medio de una carta, correo electrónico o fax.

GOBERNACIÓN ALTO PARANA UOC Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DE ALTO PARANA

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ
TEL/FAX: (061) 518590
CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

PUNTO 2

Se modifica la Sección I del Pliego de Bases y Condiciones. Datos de la Licitación (DDL) IAO 22.1; la cual queda como sigue:

Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es:

Atención: Unidad Operativa de Contratación
Calle: Avenida Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez
Piso/ Oficina: 1er. Piso, Oficina UOC.
Ciudad: Ciudad del Este
La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha: 13 de octubre de 2016
Hora: 07:15

PUNTO 3

Se modifica la Sección I del Pliego de Bases y Condiciones. Datos de la Licitación (DDL) IAO 25.1; la cual queda como sigue:

La **apertura de ofertas** tendrá lugar en:

Calle: Av. General Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez
Piso/Oficina: 1er. Piso, Oficina UOC
Ciudad: Ciudad del Este
Fecha: 13 de octubre de 2016
Hora: 07:45

PUNTO 4

Se modifica la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones. Formularios, Formulario de Oferta en el LOTE 3 y LOTE 4; la cual queda como sigue:

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Gobernación
Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DE ALTO PARANA

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ
TEL/FAX: (061) 518590
CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

LOTE 3 ITEM 1

Obra: Construcción 2 Aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº

Institución: Escuela Básica N° 2.982 San Miguel

Distrito: Ciudad del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Destronque, Limpieza y preparación del terreno	125,00	m2		
2	72131601-002	Replanteo	125,00	m2		
3	2131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	24,99	m3		
4	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl		
5	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	1,00	gl		
		Estructura de H°A°				
6	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,01	m3		
7	72131601-004	Viga de fundación Hº Aº 12 x 27	71,49	ml		
8	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	15,40	ml		
9	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,12	m3		
10	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,50	m3		
11	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	15,40	ml		
12	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	0,68	m3		
		Muros de nivelación				
13	72101703-003	De 0,45 m	8,03	m2		
14	72101703-003	De 0,30 m	15,03	m2		
15	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	1,00	gl		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

16	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	49,85	ml		
		Muros de elevación				
17	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	73,50	m2		
18	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	109,34	m2		
19	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	28,40	ml		
		Revoque: Fratachado y filtrado				
20	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	194,08	m2		
21	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	158,62	m2		
22	72131601-08	Mochetas de aberturas	54,20	ml		
23	72131601-008	De pilares y vigas en galería	28,27	ml		
24	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	15,40	ml		
25	72102602-011	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	2,00	un		
		Techo				
26	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	156,31	m2		
		Piso				
27	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	117,05	m2		
28	72131601-009	Carpeta para piso	117,05	m2		
29	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	117,05	m2		
30	72131601-009	Zócalo cerámico	65,20	ml		
31	72101607-005	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl		
32	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	39,00	m2		
		Carpintería de madera				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Javier Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

33	72102602-005	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	2,00	un		
		Carpintería metálica				
34	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	8,00	un		
35	72102602-004	Vidrios de 3 mm	14,40	m2		
		Instalación eléctrica				
36	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl		
37	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	2,00	un		
38	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	20,00	bc		
39	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un		
40	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	4,00	un		
41	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	4,00	un		
		Desagüe pluvial				
42	72101603-002	Canaletas	30,60	ml		
43	72101603-002	Bajadas	20,40	ml		
		Pintura				
44	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	194,08	m2		
45	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	158,62	m2		
46	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	156,60	m2		
47	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	155,30	m2		
48	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	9,68	m2		
49	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	30,60	ml		
50	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	20,40	ml		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

51	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	15,40	ml		
52	72102602-005	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	un		
53	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl		
TOTAL (IVA INCLUIDO)						

LOTE 3 ITEM 2

Obra: Construcción 1 Aula de Pres-Escolar
Institución: Escuela Básica Nro. 1.531 San Francisco de Asís
Distrito: Ciudad del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54	82101502-007	Cartel de obras con estructura metálica	1	Gl		
		Preparación de la Obra				
55	72131601-002	a-Replanteo	81,39	M²		
56	72131601-002	b-Limpieza y preparación del terreno	81,39	M²		
57	72131601-003	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	17,26	M³		
		Estructura de Hormigón Armado				
58	72131601-004	b2-Viga de H°A° Cumbrera y dado de H°A°	0,92	M³		
59	72131601-004	.- Pilar y zapata de H°A°	0,62	M³		
60	72131601-004	d-Encadenado H°A° inf y sup	3,15	M³		
		Muros de Nivelación h=0,50				
61	72101703-003	a) De 0,45	6,10	M²		
62	72101703-003	b) De 0,30	17,15	M²		
63	72102905-001	Relleno y Compactación	32,30	M³		
		Aislación Asfáltica De Muros				
64	72131601-006	a) Horizontal y de canteros	17	M²		
		Muros de Elevación				
65	72101703-003	a) De 0,30 para Revocar	45,15	M²		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones PY
Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

66	72101703-003	b) De 0,15 para Revocar	60,00	M²		
67	72101703-003	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla De 8mm	40,25	ML		
		Pilares				
68	72131601-004	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	9,00	ML		
		Techo:				
69	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	98,55	M²		
		Revoques				
70	72131601-008	a) Interior- exterior a 1 Capa	415,4	M²		
71	72131601-008	b) De pilares de mampostería	9,00	ML		
72	72131601-008	c)De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	M²		
73	72131601-008	d) De Nivelación	16,70	M²		
74	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	65,75	M²		
75	72131601-009	Carpeta p/ piso	65,75	m2		
		Piso				
76	72131601-009	Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	60,47	M²		
		Zócalo				
77	72101607-005	Cerámicos	37,05	ML		
78	72131601-009	Baldosón para guarda obras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	40,00	m2		
		Aberturas de madera				
79	72102602-005	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	1,00	UN		
80	72102602-005	b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	2,00	UN		
		Aberturas Metálicas				
81	72102602-005	b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	1,00	UN		
82	72102602-005	a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	10,20	M²		
83	72102602-005	a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	6,00	M²		
		Alféizar de ventana				
84	721002602-008	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ML		

COBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones

Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

85	721002602-008	d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	49,60	ML		
		Pintura				
86	72131601-012	De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	444,4	M²		
87	72131601-012	Abert. Madera C/ Barniz	3,36	M²		
88	72131601-012	De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	15,46	M²		
89	72131601-012	Pintura de techo al látex acrílico	98,55	M²		
90	72131601-012	Balancines	16,20	M²		
91	72131601-012	Puerta metálica de acceso	5,050	M²		
92	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	27,050	ml		
		Revestimientos				
93	72102508-003	a) azulejo	19,50	M²		
94	72102508-003	Vidrios dobles	17,00	M²		
95	72131601-9984	Rampa	1	Gl		
		Desagüe Pluvial				
96	72101603-002	a-Canaleta y caño de bajada	27,05	Ml.		
97	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	Gl		
98	72131601-001	Artefactos eléctricos incluye ventiladores	1,00	Gl		
		Instalación Sanitaria				
99	72131601-011	a-Agua corriente	1,00	Gl		
100	72131601-011	Desagüe cloacal	1,00	Gl		
101	72102304-002	Artefactos sanitarios con mesada	1,00	Gl		
102	72102304-003	c-Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	1,00	Gl		
103	72131601-011	e-Espejo	1,00	M²		
		Varios				
104	72102602-011	b-Pizarrón de madera móvil c/ pintura 1,50x1,00	1,00	Gl		
105	72102602-007	b-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	1,00	Gl		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas
Ing. Lyer Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

106	72102602-005	c-Provisión y colocación de placa cerámica institucional	1,00	GI		
107	72131601-013	**Limpieza final**	1	GI		
TOTAL (IVA INCLUIDO)						

El precio total del LOTE Nº 3 es de guaraníes _____ (completar en números y en letras)

LOTE 4 ITEM 1

Obra: Construcción 1 Sala comedor con techo de teja sobre tirante de Hº Aº
Institución: Escuela Básica Nº 7.107 San Isidro
Distrito: Itakyry

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²		
2	72131601-002	Replanteo	93,74	M²		
3	2131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³		
4	82101502-007	Excavación para cimiento de pilar	1,00	GI		
5	72131601-003	Cartel de Obra	1,00	GI		
		Estructura de Hº Aº				
6	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,30	M³		
7	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	1,20	M³		
8	72131601-004	Encadenado H°A° inferior	1,68	M³		
9	72131601-004	Encadenado H°A° superior	1,68	M³		
10	72131601-004	Viga de H°A° Cumbrera y dado de H°A°	1,04	M³		
11	72131601-004	Viga de H°A° de galería	0,42	M³		
		Muros de Nivelación h=0,50				
12	72101703-003	De 0,45m	14,50	M²		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC
Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DE ALTO PARANA

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ
TEL/FAX: (061) 518590
CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

13	72101703-003	De 0,30	16,04	M²		
14	72102905-001	Relleno y Compactación	1,00	Gl		
15	72131601-006	Aislación Asfáltica de paredes	46,10	M²		
		Muros de Elevación				
16	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	69,46	M²		
17	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	84,14	M²		
18	72101703-003	Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML		
		Revoques Fratachado y Filtrado				
19	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²		
20	72131601-008	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²		
21	72131601-008	Mochetas de aberturas	40,60	ML		
22	72131601-008	De pilares y Vigas en galería	16,50	ML		
23	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	11,00	ML		
		Techo:				
24	72131601-007	c)De tejas española, con tejuelón de 1a, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	120,00	M²		
		Piso				
25	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascote	89,74	M²		
26	72131601-009	Carpeta para piso	89,74	M²		
27	72131601-009	Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	89,74	M²		
28	72131601-009	Zócalo Cerámico	55,90	ML		
29	72101607-005	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl		
30	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	26,50	M2		
		Carpintería de madera				
31	72102602-005	De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	1,00	UN		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones
Ecom. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

32	72102602-005	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	3,00	UN		
		Carpintería Metálicas				
33	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con pintura al horno	7,00	UN		
34	72102602-004	Vidrios de 3 mm	12,60	M²		
		Instalación Eléctrica				
35	72131601-001	Conexión a red interna segun reglamento de ANDE	1,00	Gl		
36	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	25,00	bc		
37	72131601-001	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	un		
38	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un		
39	72131601-001	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	un		
40	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	3,00	un		
		Desagüe Pluvial				
41	72101603-002	Canaletas	25,00	Ml.		
42	72101603-002	Bajadas	16,00	Ml		
		Pintura				
43	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	96,5	M²		
44	72131601-012	Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	48,5	M²		
45	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	142,00	M²		
46	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	120,00	M²		
47	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²		
48	72131601-012	Canaletas, antioxido y pintura final.	25,00	Ml		
49	72131601-012	Bajadas, antioxido y pintura final.	16,00	Ml		
50	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	12,00	Ml		
		Instalación Sanitaria				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

51	72131601-011	Agua corriente	1,00	Gl		
		Desagüe cloacal				
52	72131601-011	Pileta de cocina con grifería	1,00	Gl		
		Revestimientos				
53	72102508-003	Azulejo	6,10	M²		
54	72102602-005	Provisión y colocación de placa conmemorativa según especificación	1,00	un		
55	72131601-013	**Limpieza final**	1,00	Gl		
TOTAL (IVA INCLUIDO)						

LOTE 4 ITEM 2

Obra: Construcción 1 Sala comedor con techo de teja sobre tirante de Hº Aº
Institución: Escuela Básica Nº 6.832 Tava Rory
Distrito: Itakyry

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
56	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²		
57	72131601-002	Replanteo	93,74	M²		
58	2131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³		
59	82101502-007	Excavación para cimiento de pilar	1,00	Gl		
60	72131601-003	Cartel de Obra	1,00	Gl		
		Estructura de Hº Aº				
61	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,30	M³		
62	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	1,20	M³		
63	72131601-004	Encadenado H°A° inferior	1,68	M³		
64	72131601-004	Encadenado H°A° superior	1,68	M³		
65	72131601-004	Viga de H°A° Cumbrera y dado de H°A°	1,04	M³		
66	72131601-004	Viga de H°A° de galería	0,42	M³		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

		Muros de Nivelación h=0,50				
67	72101703-003	De 0,45m	14,50	M²		
68	72101703-003	De 0,30	16,04	M²		
69	72102905-001	Relleno y Compactación	1,00	Gl		
70	72131601-006	Aislación Asfáltica de paredes	46,10	M²		
		Muros de Elevación				
71	72101703-003	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	69,46	M²		
72	72101703-003	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	84,14	M²		
73	72101703-003	Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML		
		Revoques Fratachado y Filtrado				
74	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²		
75	72131601-008	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²		
76	72131601-008	Mochetas de aberturas	40,60	ML		
77	72131601-008	De pilares y Vigas en galería	16,50	ML		
78	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	11,00	ML		
		Techo:				
79	72131601-007	c)De tejas española, con tejuelón de 1a, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	120,00	M²		
		Piso				
80	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascote	89,74	M²		
81	72131601-009	Carpeta para piso	89,74	M²		
82	72131601-009	Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	89,74	M²		
83	72131601-009	Zócalo Cerámico	55,90	ML		
84	72101607-005	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl		
85	72131601-009	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	26,50	M2		
		Carpintería de madera				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DE ALTO PARANA

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ
TEL/FAX: (061) 518590
CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

86	72102602-005	De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	1,00	UN		
87	72102602-005	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	3,00	UN		
		Carpintería Metálicas				
88	72102602-005	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con pintura al horno	7,00	UN		
89	72102602-004	Vidrios de 3 mm	12,60	M²		
		Instalación Eléctrica				
90	72131601-001	Conexión a red interna segun reglamento de ANDE	1,00	GI		
91	72131601-001	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	25,00	bc		
92	72131601-001	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	un		
93	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un		
94	72131601-001	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	un		
95	72131601-001	Ventiladores de techo con caja metálica	3,00	un		
		Desagüe Pluvial				
96	72101603-002	Canaletas	25,00	Ml.		
97	72101603-002	Bajadas	16,00	Ml		
		Pintura				
98	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	96,5	M²		
99	72131601-012	Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	48,5	M²		
100	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	142,00	M²		
101	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de H° A° y Tejuelones)	120,00	M²		
102	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²		
103	72131601-012	Canaletas, antioxido y pintura final.	25,00	Ml		
104	72131601-012	Bajadas, antioxido y pintura final.	16,00	Ml		
105	72131601-012	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al látex	12,00	Ml		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

		Instalación Sanitaria				
106	72131601-011	Agua corriente	1,00	Gl		
		Desagüe cloacal				
107	72131601-011	Pileta de cocina con grifería	1,00	Gl		
		Revestimientos				
108	72102508-003	Azulejo	6,10	M²		
109	72102602-005	Provisión y colocación de placa conmemorativa según especificación	1,00	un		
110	72131601-013	**Limpieza final**	1,00	Gl		
TOTAL (IVA INCLUIDO)						

El precio total del LOTE N° 4 es de guaraníes _____ (completar en números y en letras)

Atentamente,

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Rolón
Coordinador